
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarzy w Zespole Szkół w Seroczynie
ADRES INWESTYCJI : 08-116 Seroczyn, ul. Siedlecka
INWESTOR : Gmina Wodynie
ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
DATA OPRACOWANIA : 07.03.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.03.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT KORYTARZY					
1		PRZEDSIONEK			
1	KNNR 3	Zerwanie cokołków lastrykowych	m ²		
d.1	0801-03				
	analogia	0.15*(2.00*2+3.20*2+3.20*4-1.50*2-1.35)	m ²	2.828	
				RAZEM	2.828
2	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne	m ²		
d.1	0101-04	przeszlifowanie lastryko	m ²	17.300	
		3.20*2.00+3.20*3.20+1.50*0.44			
				RAZEM	17.300
3	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie las-	m ²		
d.1	0101-05	tryko	m ²	17.300	
		3.20*2.00+3.20*3.20+1.50*0.44			
				RAZEM	17.300
4	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne	m ²		
d.1	0101-02	gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	17.300	
		3.20*2.00+3.20*3.20+1.50*0.44			
				RAZEM	17.300
5	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych antypoślizgowych o regu-	m ²		
d.1	0201-07	larnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach	m ²	17.300	
		60x60 cm			
		3.20*2.00+3.20*3.20+1.50*0.44			
				RAZEM	17.300
6	KNR AT-23	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie	m		
d.1	0217-03	grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	15.660	
		3.20*2+2.00*2+0.85*4+0.93*2			
				RAZEM	15.660
7	KNR 2-02	Szpachlowanie ścian	m ²		
d.1	2009-02				
	analogia	3.50*(2.00*2+3.20*3+0.40*2)+(0.44*2.45*2)-(1.50*2.45*2+1.35*2.45)	m ²	41.899	
				RAZEM	41.899
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	41.899	
		3.50*(2.00*2+3.20*3+0.40*2)+(0.44*2.45*2)-(1.50*2.45*2+1.35*2.45)			
				RAZEM	41.899
9	KNNR 3	Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną	m ²		
d.1	0605-04		m ²	41.898	
	analogia	41.898			
				RAZEM	41.898
10	KNR 0-17	Lamperia mozaika - nałożenie na podłoże farby gruntującej	m ²		
d.1	0929-01		m ²	34.438	
	analogia	2.00*(2.00*2+3.20*2+0.85*4*0.93*2*0.40*2+0.44*4)			
				RAZEM	34.438
11	KNR 0-17	Lamperia - mozaika	m ²		
d.1	0929-03		m ²	34.438	
	analogia	2.00*(2.00*2+3.20*2+0.85*4*0.93*2*0.40*2+0.44*4)			
				RAZEM	34.438
12	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy	m ²		
d.1	0212-02		m ²	16.640	
	analogia	2.00*3.20+3.20*3.20			
				RAZEM	16.640
13	KNR 4-03	Wymiana opraw na lampy LED 50 W	szt.		
d.1	0606-08		szt.	2.000	
	analogia	2			
				RAZEM	2.000
2		KORYTARZ PARTER			
14	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych z ościeżnicami	m ²		
d.2	0702-06		m ²	12.600	
		1.00*2.10*6			
				RAZEM	12.600
15	KNNR 3	Zerwanie cokołków lastrykowych	m ²		
d.2	0801-03		m ²	7.103	
	analogia	0.15*(24.25*2+2.80*2-0.90*6-1.35)			
				RAZEM	7.103
16	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne	m ²		
d.2	0101-04	przeszlifowanie lastryko	m ²	60.367	
		24.25*2.80-1.55*4.86			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR AT-23 d.2 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie lastrico 24.25*2.80-1.55*4.86	m ² m ²	RAZEM 60.367	60.367
18	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 24.25*2.80-1.55*4.86	m ² m ²	RAZEM 60.367	60.367
19	KNR AT-23 d.2 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych antypoślizgowych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm 24.25*2.80-1.55*4.86	m ² m ²	RAZEM 60.367	60.367
20	KNR AT-23 d.2 0217-03	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 24.25*2+2.80*2-0.90*6-1.35	m m	RAZEM 47.350	47.350
21	KNR 2-02 d.2 2009-02 analogia	Szpachlowanie ścian 3.50*(24.25*2+2.80*2)-(0.90*2.00*6+1.35*2.45)	m ² m ²	RAZEM 175.243	175.243
22	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 3.50*(24.25*2+2.80*2)-(0.90*2.00*6+1.35*2.45)	m ² m ²	RAZEM 175.243	175.243
23	KNR 3 d.2 0605-04 analogia	Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną 3.50*(24.25*2+2.80*2)-(0.90*2.00*6+1.35*2.45)	m ² m ²	RAZEM 175.243	175.243
24	KNR 0-17 d.2 0929-01 analogia	Lamperia mozaika - nałożenie na podłoże farby gruntującej 2.00*(24.25*2+2.80*2-0.90*6-1.35)	m ² m ²	RAZEM 94.700	94.700
25	KNR 0-17 d.2 0929-03 analogia	Lamperia - mozaika 2.00*(24.25*2+2.80*2-0.90*6-1.35)	m ² m ²	RAZEM 94.700	94.700
26	KNR AT-43 d.2 0212-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy 24.25*2.80-4.86*1.55	m ² m ²	RAZEM 60.367	60.367
27	KNR 4-03 d.2 0606-08 analogia	Wymiana opraw na lampy LED 50 W 10	szt. szt.	RAZEM 10.000	10.000
3		KORYTARZ PIĘTRO			
28	KNR 3 d.3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych z ościeżnicami 1.00*2.10*7	m ² m ²	RAZEM 14.700	14.700
29	KNR 3 d.3 0801-03 analogia	Zerwanie cokołków lastrykowych 0.15*(20.23*2+2.80-0.90*7)	m ² m ²	RAZEM 5.544	5.544
30	KNR AT-23 d.3 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie lastrico 20.23*2.80	m ² m ²	RAZEM 56.644	56.644
31	KNR AT-23 d.3 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie lastrico 20.23*2.80	m ² m ²	RAZEM 56.644	56.644
32	KNR AT-23 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 20.23*2.80	m ² m ²	RAZEM 56.644	56.644

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR AT-23 d.3 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych antypoślizgowych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm 20.23*2.80	m ² m ²	 56.644	
				RAZEM	56.644
34	KNR AT-23 d.3 0217-03	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 20.23*2+2.80-0.90*7	m m	 36.960	
				RAZEM	36.960
35	KNR 2-02 d.3 2009-02 analogia	Szpachlowanie ścian 3.50*(24.25*2+2.80*2)-(0.90*2.00*7)	m ² m ²	 176.750	
				RAZEM	176.750
36	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe 3.50*(24.25*2+2.80*2)-(0.90*2.00*7)	m ² m ²	 176.750	
				RAZEM	176.750
37	KNNR 3 d.3 0605-04 analogia	Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną 3.50*(24.25*2+2.80*2)-(0.90*2.00*7)	m ² m ²	 176.750	
				RAZEM	176.750
38	KNR 0-17 d.3 0929-01 analogia	Lamperia mozaika - nałożenie na podłoże farby gruntującej 2.00*(24.25*2+2.80*2-0.90*7)	m ² m ²	 95.600	
				RAZEM	95.600
39	KNR 0-17 d.3 0929-03 analogia	Lamperia - mozaika 2.00*(24.25*2+2.80*2-0.90*7)	m ² m ²	 95.600	
				RAZEM	95.600
40	KNR AT-43 d.3 0212-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy 24.25*2.80	m ² m ²	 67.900	
				RAZEM	67.900
41	KNR 4-03 d.3 0606-08 analogia	Wymiana opraw na lampy LED 50 W 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
4		SCHODY			
42	KNNR 3 d.4 0801-03 analogia	Zerwanie cokolików lastrykowych 0.15*(3.80*2+1.50*2+2.80)	m ² m ²	 2.010	
				RAZEM	2.010
43	KNR AT-23 d.4 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie lastryko 23*0.28*1.40+1.50*2.80	m ² m ²	 13.216	
				RAZEM	13.216
44	KNR AT-23 d.4 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie lastryko 23*0.28*1.40+1.50*2.80	m ² m ²	 13.216	
				RAZEM	13.216
45	KNR AT-23 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 23*0.28*1.40+1.50*2.80	m ² m ²	 13.216	
				RAZEM	13.216
46	KNR AT-23 d.4 0301-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm 1.40*23	m m	 32.200	
				RAZEM	32.200
47	KNR AT-23 d.4 0303-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. do 20 cm 1.40*23	m m	 32.200	
				RAZEM	32.200
48	KNR AT-23 d.4 0310-03	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 15 cm z przycinaniem 3.80*2+1.50*2+2.80	m m	 13.400	
				RAZEM	13.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.4	KNR AT-23 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - SPOCZNIK 1.50*2.80	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
50 d.4	analiza indywidualna	Wymiana istniejącej balustrady schodowej na balustradę ze stali kwasoodpornej	mb		
		9	mb	9.000	
				RAZEM	9.000

