

Przedmiar

Obiekt	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr ew. dz. 58 w miejscowości Ruda Szostkowska
Kod CPV	45233123-7
Budowa	Wola Wodyńska, Gmina Wodynie, Powiat Siedlecki, Województwo Mazowieckie
Inwestor	Gmina Wodynie 08-117 Wodynie ul. Siedlecka 43
Biuro kosztorysowe	PPU KONSTRUKTOR Agnieszka Kozera 05-300 Mińsk Mazowiecki, Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 05.2016r.

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr ew. dz. 58 w miejscowości Ruda Szostkowska

TEMAT: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr ew. dz. 58 w miejscowości Ruda Szostkowska

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu wyrównania podbudowy z kruszywa łamanego gr 5cm
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 5 cm
- wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia podbudowy - 1395,00 m2
- powierzchnia jezdni - 1395,00 m2
- powierzchnia poboczy - 279,00 m2

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr ew. dz. 58 w miejscowości Ruda Szostkowska

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	Wycena własna	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach (drogi) w terenie równinnym	km	0,279
			Podbudowy		
2	Wycena własna	D-01.01.01 D-04.08.04	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym, kliniec 5-20 mm, średnia grubość 5cm	m3	69,750
3	Wycena własna	D-01.01.01 D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	1.395,000
4	Wycena własna	D-01.01.01 D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową	m2	1.395,000
			Nawierzchnie		
5	Wycena własna	D-01.01.01 D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych	m2	1.395,000
6	Wycena własna	D-01.01.01 D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna)	m2	1.395,000
7	Wycena własna	D-01.01.01 D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm.	m2	1.395,000
8	Wycena własna	D-01.01.01 D-05.02.01	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	279,000
			Oznakowanie		
9	Wycena własna	D-01.01.01 D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami.	szt	6,000
10	Wycena własna	D-01.01.01 D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A (trójkątny o boku 900 mm) folia odblaskowa I generacji	szt	6,000