

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 0,5	km km	 0,500	0,500
2		Roboty ziemne			
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora. 788,54	m3 m3	 788,540	788,540
2.2	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 12,88	m3 m3	 12,880	12,880
3		Podbudowy			
3.1	D 04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2116,36+24,48+40,1+421,4*2*0,3	m2 m2	 2 433,780	2 433,780
3.2	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 2116,36+24,48+40,1	m2 m2	 2 180,940	2 180,940
3.3	D 04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z pospółki pod chodnikami, grubość warstwy 10 cm 139,22	m2 m2	 139,220	139,220
3.4	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 139,22	m2 m2	 139,220	139,220
4		Nawierzchnie			
4.1	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudową wykonaną betonem 11	szt. szt.	 11,000	11,000
4.2	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, z nadbudową wykonaną betonem 9	szt. szt.	 9,000	9,000
4.3	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej Holland grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoiny wypełnione piaskiem. 2116,36+24,48+40,1	m2 m2	 2 180,940	2 180,940
5		Elementy ulic			
5.1	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm (na długości zjazdów i zatok krawężnik najazdowy 15x22 cm) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-8/12 297,90+287,2+16,2+24,80	m m	 626,100	626,100
5.2	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (wtopione) wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C-8/12 254,3	m m	 254,300	254,300
6		Oznakowanie			
6.1	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 6	szt. szt.	 6,000	6,000
6.2	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A mały, folia odblaskowa II generacji 1	szt. szt.	 1,000	1,000
6.3	D 07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych zakazu typ B (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji 4	szt. szt.	 4,000	4,000
6.4	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych typ D, folia odblaskowa II generacji 2	szt. szt.	 2,000	2,000