

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,500		
2		Roboty ziemne				
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.	m3	788,540		
2.2	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	12,880		
3		Podbudowy				
3.1	D 04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanką bezpośrednio w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	2 433,780		
3.2	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	2 180,940		
3.3	D 04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z pospółki pod chodnikami, grubość warstwy 10 cm	m2	139,220		
3.4	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	139,220		
4		Nawierzchnie				
4.1	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudową wykonaną betonem	szt.	11,000		
4.2	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, z nadbudową wykonaną betonem	szt.	9,000		
4.3	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej Holland grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	2 180,940		
5		Elementy ulic				
5.1	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm (na długości zjazdów i zatok krawężnik najazdowy 15x22 cm) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-8/12	m	626,100		
5.2	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (wtopione) wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C-8/12	m	254,300		
6		Oznakowanie				
6.1	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	6,000		
6.2	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A mały, folia odblaskowa II generacji	szt.	1,000		
6.3	D 07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych zakazu typ B (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	4,000		
6.4	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych typ D, folia odblaskowa II generacji	szt.	2,000		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23,00%WK

Wartość końcowa kosztorysu: