

PRZEDMIAR II				
Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót
1	2	3	4	5
1.		Roboty przygotowawcze		
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,500
2		Roboty ziemne		
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. IIIIV z transportem urobku na nasyp samochodami na odciek w miejsce wskazane przez Inwestora.	m ³	788,540
2.2	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m ³	12,880
3		Podbudowy		
3.1	D 04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	2 369,200
3.2	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2 116,360
3.3	D 04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z pospółki pod chodnikami, grubość warstwy 10 cm	m ²	139,220
3.4	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	139,220
4		Nawierzchnie		
4.1	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudową wykonaną betonem	Szt.	11,000
4.2	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, z nadbudową wykonaną betonem	Szt.	9,000
4.3	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej Holland grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	2 116,360
4.4	D-05.03.23	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej(czerwonej) Holland grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoiny wypełnione piaskiem wraz z obrzeżem.	m ²	139,220
5		Elementy ulic		
5.1	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm (na długości zjazdów i zatok krawężnik najazdowy 15x22 cm) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-8/12	m	626,100
5.2	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (wtopione) wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C-8/12	m	254,300
6		Oznakowanie		
6.1	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	Szt.	6,000
6.2	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A mały, folia odbłaskowa II generacji	Szt.	1,000
6.3	D 07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych zakazu typ B (okrągły o średnicy 800 mm), folia odbłaskowa I generacji	Szt.	4,000
7		Miejsca postojowe		
7.1	D 04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi z	m ²	64,580

		<i>uprzednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>		
7.2	D 04.04.02	<i>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</i>	m ²	64,580
7.3	D-05.03.23	<i>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej Holland grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoiny wypełnione piaskiem</i>	m ²	64,580
7.4	D-07.02.01	<i>Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych typ D, folia odblaskowa II generacji</i>	Szt.	2,000