

PRZEDMIAR
NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W HELENOWIE

Lp.	Podstawa	Opis	edn. Obrn	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi gminnej w Helenowie						
1	D.01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,32		
2	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha	0,1		
3	KNNR 1 0101-05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt	2		
4	KNNR 1 0101-06	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt	1		
5	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt	1		
6	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość 5km	mp	2		
7	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość 5km	mp	5		
8	KNNR 6 0103-3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 320mb x 5,00 m = 1600 m ²	m ²	1600		
9	KNNR 2-310114-05	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25km/m ² warstwa grub. 16 cm przy pełnym wykonaniu warstwy konstrukcyjnej 320mb x 5,00m = 1600m ²	m ²	1600		
10	D.-01.01.01 D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwowi	szt	1		
11	D.-01.01.01 D-07.02.02	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A, folia odblaskowa I generacji	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00
Podatek VAT						0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0,00

Opracował:

Sylvia Kiełczykowska

Zatwierdził:


Eugeniusz Klepacki