

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,226		
1.2	D 01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłuźyc, gałęzi i karpiny	szt.	14,000		
2		Roboty ziemne				
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.	m3	418,000		
3		Odwodnienie jezdni				
3.1	D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanał z rur PVC fi 300 mm, ułożonej na podłożu z materiałów sypkich wraz ze studniami chłonnymi z kręgów betonowych fi1200 mm (7 szt.), wykopy liniowe o ścianach pionowych z pełnym deskowaniem.	m	160,000		
3.2	D-06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej betonowej	m	27,000		
4		Podbudowy				
4.1	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	4 758,500		
4.2	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	4 758,500		
4.3	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	3 913,000		
5		Nawierzchnie				
5.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 913,000		
5.2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 913,000		
5.3	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	624,000		
6	45233100- 0 CPV	Elementy ulic				
6.1	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (wtopione) wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C-8/10	m	564,000		
7		Oznakowanie				
7.1	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2,000		
7.2	D 07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ D, folia odbłaskowa I generacji	szt.	2,000		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23,00%WK

Wartość końcowa kosztorysu: