

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45233140-2 Roboty drogowe
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI:
ŻEBRACZKA, SEROCZYN

ADRES INWESTYCJI : ŻEBRACZKA, SEROCZYN, GMINA WODYNIE

INWESTOR : Gmina Wodynie

ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Arkadiusz Domański

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Wojciech Nowak

DATA OPRACOWANIA : 2017-02-17

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-02-17

Data zatwierdzenia

Kosztorysowane obiekty związane są z budową sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sieciowymi oraz odtworzeniem istniejącego terenu w m. Żebraczka, Seroczyn gmina Wodynie.

Zestawienie opracowanych elementów:

- sieć kanalizacyjna z rur PVC fi 200 i PVC fi160
- sieć kanalizacji tłocznej z rur PE fi110
- przepompownie sieciowe ścieków
- przepompownie indywidualne ścieków
- przeciski pod przeszkodami
- odwodnienie wykopu
- obsługa inżynierska
- roboty drogowe
- roboty i opłaty towarzyszące

Opis planowanego zadania:

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami projektowana jest na terenie miejscowości Seroczyn i Żebraczka. Teren charakteryzuje się niewielkimi wniesieniami i spadkami. Drogą komunikacyjną jest droga wojewódzka, droga powiatowa oraz drogi gminne o nawierzchni asfaltowej oraz gruntowej. Dominuje zabudowa zagrodowa zwarta bez wyraźnej linii zabudowy. W części miejscowości przy pasie drogi wojewódzkiej znajdują się chodniki z kostki betonowej oraz rowy odwadniające, droga powiatowa oraz drogi gminne posiadają po obu stronach pobocza nieutwardzone o zmiennej szerokości, w których częściowo umieszczony jest rów otwarty stanowiący odwodnienie drogi. Uzbrojenie terenu stanowi wodociąg, sieć elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna i sieć telekomunikacyjna. Mieszkańcy zaopatrują się w wodę z wodociągu gminnego. Ścieki odprowadzane są do indywidualnych szamb.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewnia P1:

Zlewnia P1 zasilana kanałami od KS1 do KS19.

fi200 PVC lita typ ciężki SN8 L= 2430,0 m.

fi160 PVC lita typ ciężki SN8 L= 156,0 m.

" studzienki kanalizacyjne fi315 - 15 szt,

" studzienki kanalizacyjne fi425 - 43 szt,

" studzienki rewizyjne z kręgów tworzywowych fi1000 - 40 szt,

" studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi1200 - 2 szt.

Przepompownia ścieków P1:

Przepompownia P1 o parametrach technicznych:

Dw=1500mm,

Hz =5,60 m.

Wydajność minimalna 6 l/s

Moc silnika 7,5 kW

Kolektor tłoczny:

z przepompowni P1 fi110 PE 110x6,6mm L= 2021,0m.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewnia P2:

Zlewnia P2 zasilana kanałami od KS25 do KS27,

fi200 PVC lita typ ciężki SN8 L= 548,0 m.

fi160 PVC lita typ ciężki SN8 L= 63,0 m.

" studzienki kanalizacyjne fi315 - 3 szt,

" studzienki kanalizacyjne fi425 - 10 szt,

" studzienki rewizyjne z kręgów tworzywowych fi1000 - 9 szt,

" studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi1200 - 0 szt.

Przepompownia ścieków P2:

Przepompownia P2 o parametrach technicznych:

Dw=1500mm,

Hz =5,75 m.

Wydajność minimalna 5 l/s

Moc silnika 1,3 kW

Kolektor tłoczny:

z przepompowni P2 fi110 PE 110x6,6mm L= 268,0 m.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewnia P3:

Zlewnia P3 zasilana kanałami od KS25 do KS27,

fi200 PVC lita typ ciężki SN8 L=443,0m.

fi160 PVC lita typ ciężki SN8 L= 12,0 m.

" studzienki kanalizacyjne fi315 - 1 szt,

" studzienki kanalizacyjne fi425 -5 szt,

" studzienki rewizyjne z kręgów tworzywowych fi1000 - 8 szt,

" studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi1200 - 1 szt.

Przepompownia ścieków P3:

Przepompownia P3 o parametrach technicznych:

Dw=1500mm,

Hz =4,50 m.

Wydajność minimalna 6 l/s

Moc silnika 1,1 kW

Kolektor tłoczny:

z przepompowni P3 fi110 PE 110x6,6mm L= 300,0 m.

Zakres prac do wykonanie w pasie drogi wojewódzkiej nr 802:

Sieć kanalizacji grawitacyjnej fi200 PVC L=549,0m.

Sieć kanalizacji tłocznej fi110 L= 325,0 m.

" studzienki kanalizacyjne fi315 - 0 szt,

" studzienki kanalizacyjne fi425 -6 szt,

" studzienki rewizyjne z kręgów tworzywowych fi1000 - 6 szt,

" studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi1200 - 0 szt.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski wykonano w oparciu o aktualne katalogi KNR zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowanych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w programie funkcjonalno użytkowym.

Ceny robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz wilkości narzutów przyjęto na poziomie aktualnych cen dla województwa mazowieckiego wydanych przez SEKOCENBUD w IV kwartale 2016 r.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI: ŻEBRACZKA, SEROCZYN GMINA WO-DYNIE					
1	452324 40-8	SIEĆ KANALIZACYJNA O ŚR. 200 MM			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - wytyczenie tras rurociągów	km		
		(2430+548+443)/1000	km	3,421	
				RAZEM	3,421
2 d.1	KNNR 1 0202-04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi ((1,0*3,2*(3421-492,5))+(1,5*1,5*3,2*58)+(1,8*1,8*3,2*57)+(2*2*3,2*3)+(1,2*2,5*2,5*34*2))*30%	m ³		
			m ³	3278,45	
				RAZEM	3278,45
3 d.1	KNNR 1 0210-05	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 4.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III-IV ((1,0*3,2*(3421-492,5))+(1,5*1,5*3,2*58)+(1,8*1,8*3,2*57)+(2*2*3,2*3)+(1,2*2,5*2,5*34*2))*70%	m ³		
			m ³	7649,72	
				RAZEM	7649,72
4 d.1	KNNR 1 0313-04 analogia	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV (3*(3421-492,5))*2+2,5*2,5*36*2	m ²		
			m ²	18021,00	
				RAZEM	18021,00
5 d.1	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
		(3421-492,5)*1,0*0,20	m ³	585,70	
				RAZEM	585,70
6 d.1	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC typ ciężki łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		3421	m	3421,00	
				RAZEM	3421,00
7 d.1	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm .Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną klasy D400 ,kineta studzienki z PP DN200/200 58	szt		
			szt	58,000	
				RAZEM	58,000
8 d.1	KNNR 4 1418-01 analogia	Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego PP/PE o śr. 1000. Zamknięcie włazem żeliwnym D400, kineta studzienki z PP 57	m		
			m	57,00	
				RAZEM	57,00
9 d.1	KNNR 11 0405-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m(studnie rozpeżne) 3	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
10 d.1	KNNR 4 1201-02	Wykonanie przecisków jednostopniowych o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 355 mm w gruntach kat.III-IV 492,5	m		
			m	492,50	
				RAZEM	492,50
11 d.1	KNNR 4 1209-01	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych poz.10	m		
			m	492,50	
				RAZEM	492,50
12 d.1	KNNR 2-19 0122-05	Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.355 mm 36*2	szt.		
			szt.	72,00	
				RAZEM	72,00
13 d.1	KNNR 4 1612-02	Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej z PCV o śr. nominalnej 200 mm poz.6/200	odc. 200m		
			odc. 200m	17,11	
				RAZEM	17,11
14 d.1	KNNR 4 1610-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm poz.13	odc. -1 prób.		
			odc. -1 prób.	17,11	
				RAZEM	17,11
15 d.1	kalk. własna	Badanie dna kanału kamerą na sieci grawitacyjnej : sieć fi 200 poz.6	m		
			m	3421,00	
				RAZEM	3421,00
16 d.1	KNNR 4 1411-01	Obsypka z materiałów sypkich o grubości 50cm (zakup i dostawa kruszywa do obsypki w kosztach pozycji)	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(poz.6*1,0*0,50)-(poz.6*0,031)	m ³	1604,449	
				RAZEM	1604,449
17	KNNR 1 d.1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
		poz.3-poz.5-poz.16-(poz.7*3,2*0,142)-(poz.8*3,2*0,785)-(poz.9*3,2*1,130)	m ³	5279,18	
				RAZEM	5279,18
18	KNR 2- d.1 01 0416-01	Mechaniczne rozplantowanie ziemi	m ³		
		poz.3-poz.17	m ³	2370,54	
				RAZEM	2370,54
2	452324 40-8	SIEĆ KANALIZACYJNA O ŚR. 160 MM			
19	KNNR 1 d.2 0111-01	Roboty pomiarowe - wytyczenie tras rurociągów	km		
		(156+63+12)/1000	km	0,231	
				RAZEM	0,231
20	KNNR 1 d.2 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m ³		
		(1,0*2*(231))*0,05	m ³	23,10	
				RAZEM	23,10
21	KNNR 1 d.2 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
		(1,0*2*(231))*0,95	m ³	438,90	
				RAZEM	438,90
22	KNNR 1 d.2 0313-04 analogia	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stałowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV	m ²		
		231*3*2	m ²	1386,00	
				RAZEM	1386,00
23	KNNR 4 d.2 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
		(231)*1,0*0,20	m ³	46,20	
				RAZEM	46,20
24	KNNR 4 d.2 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		231	m	231,00	
				RAZEM	231,00
25	KNNR 4 d.2 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315 mm .Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną klasy B125 ,kineta studzienki z PP DN160/160 , 15+3+1	szt		
			szt	19,000	
				RAZEM	19,000
26	KNNR 4 d.2 1612-02	Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej z PCV o śr. nominalnej 200 mm	odc. 200m		
		poz.24/200	odc. 200m	1,16	
				RAZEM	1,16
27	KNNR 4 d.2 1610-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.		
		poz.26	odc. -1 prób.	1,16	
				RAZEM	1,16
28	KNNR 4 d.2 1411-01	Obsypka z materiałów sypkich o grubości 30	m ³		
		((poz.24)*1,0*0,30)-((poz.24)*0,020)	m ³	64,680	
				RAZEM	64,680
29	KNNR 1 d.2 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
		poz.21-poz.23-poz.28-(poz.25*1,8*0,078)	m ³	325,35	
				RAZEM	325,35
30	KNR 2- d.2 01 0416-01	Mechaniczne rozplantowanie ziemi	m ³		
		poz.21-poz.29	m ³	113,55	
				RAZEM	113,55
31	KNNR 1 d.2 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m ³		
		poz.20	m ³	23,10	
				RAZEM	23,10
3	452324 40-8	SIEĆ KANALIZACJI TŁOCZNEJ z PE Dz 110mm,			
32	KNNR 1 d.3 0111-01	Roboty pomiarowe - wytyczenie tras rurociągów	km		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2021+268+300)/1000	km	2,589	
				RAZEM	2,589
33 d.3	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III (1,65*1,0*(2589-100,5)+1,2*2,5*2*6*2)*0,05	m ³ m ³	 208,90	
				RAZEM	208,90
34 d.3	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (1,65*1,0*(2589-100,5)+1,2*2,5*2*6*2)*0,95	m ³ m ³	 3969,12	
				RAZEM	3969,12
35 d.3	KNNR 1 0313-04 analogia	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV 1,65*(2589-100,5)*2+2,5*1,7*2*6	m ² m ²	 8263,05	
				RAZEM	8263,05
36 d.3	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 1,0*0,15*(2589-100,5)	m ³ m ³	 373,28	
				RAZEM	373,28
37 d.3	KNNR 4 1009-04	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-wnętrznej 110 mm 2589	m m	 2589,00	
				RAZEM	2589,00
38 d.3	KNNR 4 1010-04	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm 245	złącz. złącz.	 245,00	
				RAZEM	245,00
39 d.3	KNNR 4 1201-02	Wykonanie przecisków jednostopniowych rurami osłonowymi 193,7 mm w gruntach kat.III-IV wraz z uszczelnieniem końców 100,5	m m	 100,50	
				RAZEM	100,50
40 d.3	KNNR 4 1209-01	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 110 mm w rurach ochronnych poz.39	m m	 100,50	
				RAZEM	100,50
41 d.3	KNNR 4 1430-01	Wykonanie budowli i elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloczki oporowe 26*0,1	m ³ m ³	 2,60	
				RAZEM	2,60
42 d.3	KNR 2-02 1218-02 analogia	Deflektor stalowy montowany w studni rewizyjnej 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
43 d.3	KNNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 2589/200	odc. 200m odc. 200m	 12,95	
				RAZEM	12,95
44 d.3	KNNR 4 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm poz.43	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 12,95	
				RAZEM	12,95
45 d.3	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - zasypka 1*0,20*(2589-100,5)-0,01*(2589-100,5)	m ³ m ³	 472,82	
				RAZEM	472,82
46 d.3	KNNR 1 0214-02	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV poz.34-poz.36-poz.45	m ³ m ³	 3123,02	
				RAZEM	3123,02
47 d.3	KNR 2-01 0416-01	Mechaniczne rozplantowanie ziemi poz.34-poz.46	m ³ m ³	 846,10	
				RAZEM	846,10
48 d.3	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III poz.33	m ³ m ³	 208,90	
				RAZEM	208,90
4	452324 23-3	PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW P1, P2, P3			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.1	452324	Roboty ziemne i montażowe			
	23-3				
49 d.4.1	KNNR 1 0212-02	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III 3,0*3,0*3	m ³ m ³	 27,00	
				RAZEM	27,00
50 d.4.1	KNNR 1 0313-04 analogia	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV 3,0*4,0*3	m ² m ²	 36,00	
				RAZEM	36,00
51 d.4.1	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 2*2*0,15*3	m ³ m ³	 1,80	
				RAZEM	1,80
52 d.4.1	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 2,0*2,0*0,2*3	m ³ m ³	 2,40	
				RAZEM	2,40
53 d.4.1	kalk. własna	Zakup i dostawa strefowej przepompowni ścieków P1 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
54 d.4.1	kalk. własna	Zakup i dostawa strefowej przepompowni ścieków P2 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
55 d.4.1	kalk. własna	Zakup i dostawa strefowej przepompowni ścieków P3 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
56 d.4.1	KNNR 4 1413-01	Montaż przepompowni w gotowym wykopie 3	stud. stud.	 3,00	
				RAZEM	3,00
57 d.4.1	KNNR 4 0529-02 analogia	Uruchomienie przepompowni strefowej 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
58 d.4.1	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III 3*4*0,5*0,3*3	m ³ m ³	 5,40	
				RAZEM	5,40
59 d.4.1	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich o gr. 10 cm 3,0*4*0,3*0,1*3	m ³ m ³	 1,08	
				RAZEM	1,08
60 d.4.1	KNNR 2 1601-02	Cokoły fundamentowe betonowe 3,0*4*3	m m	 36,00	
				RAZEM	36,00
61 d.4.1	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV poz.49-poz.51-3,14*1,2^2*0,25*4,04-3,14*1,2^2*0,25*1,5-3,14*1,2^2*0,25*3,47-3,14*1,2^2*0,25*2,07-3,14*1,2^2*0,25*4,10-2*3,14*1,2^2*0,25*3	m ³ m ³	 1,26	
				RAZEM	1,26
62 d.4.1	KNNR 2 1603-02	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (3*4-1,0)*3	m m	 33,00	
				RAZEM	33,00
63 d.4.1	KNR 2- 02 1808-02	Furtka o wysokości 1.5 m; szerokość furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach 3	kpl. kpl.	 3,00	
				RAZEM	3,00
64 d.4.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (3*3-0,8*0,8)*3	m ² m ²	 25,08	
				RAZEM	25,08

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.4.1	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm poz.64	m ² m ²	 25,08	
				RAZEM	25,08
66 d.4.1	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wo- dą poz.64	m ² m ²	 25,08	
				RAZEM	25,08
67 d.4.1	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.64	m ² m ²	 25,08	
				RAZEM	25,08
68 d.4.1	KNR-W 4-01 0109-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) poz.61*0,95	m ³ m ³	 1,20	
				RAZEM	1,20
69 d.4.1	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wyko- pu; grunt kat.III poz.61-poz.68	m ³ m ³	 0,06	
				RAZEM	0,06
4.2	453110 00-0	Przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków P6, P7, P8 - odcinek ZK-TO-SSZ			
70 d.4.2	KNNR 5 0407-02	Tablica pomiarowa TP Montaż w tablicy pomiarowej wyłącz- nika instalacyjnego (ogranicznika) S 313 C 16 A 1*3	szt. szt.	 3	
				RAZEM	3
71 d.4.2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 4*0,8*0,4*3	m ³ m ³	 3,8	
				RAZEM	3,8
72 d.4.2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie ro- wu kablowego o szerokości do 0,4m 4*2*3	m m	 24	
				RAZEM	24
73 d.4.2	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wyko- nanych ręcznie w gruncie kat. III 4*0,6*0,4*3	m ³ m ³	 2,88	
				RAZEM	2,88
74 d.4.2	KNNR 5 0707- 0210	Układanie kabli YKXS 4 x 6 mm2 0,6/ 1 kV o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie z zapasami i wpro- wadzeniami do złącza i TO 4*3	m m	 12	
				RAZEM	12
75 d.4.2	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla YKXS 4 x 6 mm2 0,6/1 kV 5-żyłowe- go o prze- kroju żył do 16 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz- nych 2*3	szt. szt.	 6	
				RAZEM	6
76 d.4.2	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4- żyłowy 1*3	odc. odc.	 3	
				RAZEM	3
77 d.4.2	KNNR 5 0403-01	3. Montaż rozdzielnic TO (szafa przyłączeniowa) o masie do 20 kg na fundamen- cie prefabrykowanym złożo- nej z (wg rys.nr 2 i 3 w PB): - skrzynki Emitec OSZ 40 x 60 komp- letnej z zamkiem Master Key, listwa- mi PEN - 1 kpl, - zestaw Dehn ventil - kpl. 1, - rozłącznik izo;acyjny, wyłącznik róż- nicowo-prądowy - z oprzewo- dowaniem LY 10 mm2 ok. 4 m, listwą PEN i LZ, na fundamencie F-40 - Emitec - 1 szt. 1*3	szt. szt.	 3	
				RAZEM	3
78 d.4.2	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedzio- wane o długości 4.5 m (metoda wyko- nania udarowa) - grunt kat.III Montaż uziomu Galmar sposób wyko- nania uziemienia - wbijanie mecha- niczne, długość uziemiacza do 4,5 m w kategorii gruntu 3. 1 kpl uziomu - 6 szt. prętów o dł. 3 m.. Do uzyskania oporności nie prze- kraczącej 10 ohm. W niniejszej poz. uwzględniono ca- łość materiałów niezbędnych do wy- konania uziomu. W następnej poz. ujęto nakłady R i S niezbędne do wy- konania uziomu powyżej 4,5 m. 1*3	szt. szt.	 3	
				RAZEM	3
79 d.4.2	KNNR 5 0606-06	Uziomy ze stali profilowanej miedzio- wane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m dłu- gości Nakłady dodatkowe do poprzedniej poz. za wy- konanie uziomu powyżej 4, 5 m. 9*3	szt. szt.	 27	
				RAZEM	27

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.4.2	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych FeZn 25 x 4 mm w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 20*3	m m	 60	 60
81 d.4.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemia- jacej (pierwszy pomiar) Pomiar uzie- mienia rozdzielnicy 1*3	szt. szt.	 3	 3
82 d.4.2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 1,6*3	m³ m³	 4,80	 4,80
83 d.4.2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 10*3	m m	 30,00	 30,00
84 d.4.2	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 1,2*3	m³ m³	 3,60	 3,60
85 d.4.2	KNNR 5 0707-0210	Układanie kabli YKXS 5 x 6 mm² 0,6/ 1 kV o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie z zapasami i wprowadzaniem do SSZ 4*3	m m	 12	 12
86 d.4.2	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla YKXS 5 x 6 mm² 0,6/1 kV 5-żyłowe- go o prze- kroju żył do 16 mm² na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz- nych 2*3	szt. szt.	 6	 6
87 d.4.2	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5- żyłowy 1*3	odc. odc.	 3	 3
5 452331 40-2 ROBOTY DROGOWE					
88 d.5	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Krotność = 5,5 (grubość całkowita 22 cm) 20*1,0	m² m²	 20,00	 20,00
89 d.5	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Krotność = 5 (grubość całkowita 20 cm) poz.88	m² m²	 20,00	 20,00
90 d.5	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (warstwa zgodna ze standarmi MDW w Warszawie) poz.88	m² m²	 20,00	 20,00
91 d.5	KNNR 6 0110-03 analogia	Podbudowy z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 8 cm(warstwa zgod- na ze standarmi MDW w Warszawie) poz.88	m² m²	 20,00	 20,00
92 d.5	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca zgodna ze standarmi MDW w Warszawie) poz.90	m² m²	 20,00	 20,00
93 d.5	KNNR 6 0309-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po za- gęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna z SMA zgodna ze standarmi MDW w War- szawie) poz.92	m² m²	 20,00	 20,00
94 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po za- gęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna z AC zgodna ze standarmi MDW w Warsza- wie) poz.92	m² m²	 20,00	 20,00
95 d.5	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce ce- mentowo-piaskowej 295*1,5	m² m²	 442,50	 442,50
96 d.5	KNNR 6 0112-06 analogia	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.95	m² m²	 442,50	 442,50

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	442,50
97 d.5	KNNR 6 0105-07 analogia	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm	m ²		
		poz.95	m ²	442,50	
				RAZEM	442,50
98 d.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 295*2	m		
			m	590,00	
				RAZEM	590,00
99 d.5	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka brukowa z rozbiórki 295*1,5	m ²		
			m ²	442,50	
				RAZEM	442,50
100 d.5	TZKNB K II -189	Pomosty nad wykopami dla utrzymania ruchu pieszego z bali 50 mm z barierami z desek i rozebraniem 250	m ²		
			m ²	250,00	
				RAZEM	250,00
101 d.5	TZKNB K II -188	Zabezpieczenie wykopów przez przykrycie balami drewnianymi z rozbiórką 250	m ²		
			m ²	250,00	
				RAZEM	250,00
102 d.5	KNR 4- 01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km z utylizacją odpadów	m ³		
		(poz.89+poz.88)*0,42	m ³	16,80	
				RAZEM	16,80
103 d.5	KNR 4- 01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 poz.89*0,15	m ³		
			m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
104 d.5	KNR 2- 31 0202-09 0202-10 analogia	Odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej kruszywem naturalnym na gr. 15cm	m ²		
		454*1	m ²	454,00	
				RAZEM	454,00
105 d.5	KNR 2- 31 0202-09 0202-10 analogia	Odtworzenie nawierzchni poboczy drogi wojewódzkiej kruszywem łamanym 0/31,5mm na gr. 15cm	m ²		
		260*1	m ²	260,00	
				RAZEM	260,00
106 d.5	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		245	m	245,00	
				RAZEM	245,00
6		ODWODNIENIE WYKOPÓW			
107 d.6	KNNR 1 0603-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm	godz.		
		1500	godz.	1500,00	
				RAZEM	1500,00
108 d.6	KNNR 1 0603-02	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm - instalacja urządzeń 40	stud.		
			stud.	40,00	
				RAZEM	40,00
109 d.6	KNNR 1 0605-01	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. 1500	szt.		
			szt.	1500,00	
				RAZEM	1500,00
7	452310 00-5	ROBOTY I OPLATY TOWARZYSZĄCE			
110 d.7	analiza indywidualna	Sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu na drogi powiatowe i wojewódzkie	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
111 d.7	analiza indywidualna	Oplaty za zajęcie terenu - drogi powiatowe i wojewódzkie	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
112 d.7	analiza indywidualna	Badanie zagęszczenia gruntu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
113 d.7	kalk. własna kanalizacja grawitacyjna kanalizacja tłoczna	Pomiar geodezyjny powykonwaczy - kanalizacja grawitacyjna i tłoczna	pkt		
		4+58+57+3+19	pkt	141,00	
		2589/100	pkt	25,89	
				RAZEM	166,89