

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wodynie
ul. Siedlecka 43
08-117 Wodynie
woj. mazowieckie
<http://nowa.wodynie.eu>
<http://wodynie.bipgmina.pl>
tel/fax.:25 631 26 58;41

Numer sprawy: IGR. 271.9.2017

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka, gm. Wodynie”

prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w art. 43a ustawy 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 562 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 106).

Zatwierdzam:

WÓJT

/-/ Wojciech Klepacki

Wodynie, 10 listopada 2017r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Wodynie

Ul. Siedlecka 43,

08-117Wodynie, woj. Mazowieckie

Tel/fax. 25 631 26-58;71

<http://nowa.wodynie.eu>

<http://wodynie.bipgmina.pl>

e-mail: gmina@wodynie.eu

II. Na podstawie § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 106), Zamawiający dokonuje zmiany w treści Zapytania Ofertowego

W Zapytaniu Ofertowym punkt IV podpunkt 1-3 opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

1. **Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane** związane z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wodynie.
2. **Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa etapy**, które obejmują swoim zasięgiem zwarty i jednorodny obszar na terenie gminy, umożliwiając wykonawcy sprawne prowadzenie prac na każdym etapie.
3. Ceny zaoferowane w niniejszym postępowaniu winny obejmować wszelkie czynności niezbędne i konieczne do realizacji robót.

Etap I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka i cz. m. Seroczyn.

Sieć kanalizacji sanitarnej projektowana jest na terenie miejscowości Seroczyn i Żebraczka. Teren charakteryzuje się niewielkimi wniesieniami i spadkami. Drogą komunikacyjną jest droga wojewódzka, droga powiatowa oraz drogi gminne o nawierzchni asfaltowej oraz gruntowej. Dominuje zabudowa zagrodowa zwarta bez wyraźnej linii zabudowy. W części miejscowości przy pasie drogi wojewódzkiej znajdują się chodniki z kostki betonowej oraz rowy odwadniające, droga powiatowa oraz drogi gminne posiadają po obu stronach pobocza nieutwardzone o zmiennej szerokości, w których częściowo umieszczony jest rów otwarty stanowiący odwodnienie drogi. Ubrojenie terenu stanowi wodociąg, sieć elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna i sieć telekomunikacyjna.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewnia P1:

Zlewnia P1 zasilana kanałami od KS1 do KS19.

Ø200 PVC lita typ ciężki SN8 L= 2430,0 m.

Ø160 PVC lita typ ciężki SN8 L= 156,0 m.

- studzienki kanalizacyjne Ø315 – 15 szt,
- studzienki kanalizacyjne Ø425 – 43 szt,
- studzienki rewizyjne z kręgów tworzywowych Ø1000 – 40 szt
- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200 – 2 szt.

Przepompownia ścieków P1:

Przepompownia P1 o parametrach technicznych: Dw=1500mm,

Hz =5,60 m.

Wydajność minimalna 6 l/s

Moc silnika 7,5 kW

Kolektor tłoczny: z przepompowni P1 Ø110 PE 110x6,6mm L= 2021,0m.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewnia P2:

Zlewnia P2 zasilana kanałami od KS25 do KS27,

Ø200 PVC lita typ ciężki SN8 L= 548,0 m.

Ø160 PVC lita typ ciężki SN8 L= 63,0 m.

- studzienki kanalizacyjne Ø315 – 3 szt,
- studzienki kanalizacyjne Ø425 – 10 szt,
- " studzienki rewizyjne z kręgów tworzywowych fi1000 - 9 szt,
- " studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi1200 - 0 szt.

Przepompownia Ścieków P2:

Przepompownia P2 o parametrach technicznych:

Dw=1500mm,

Hz =5,75 m.

Wydajność minimalna 5 l/s

Moc silnika 1,3 kW

Kolektor tłoczny: z przepompowni P2 fi110 PE 110x6,6mm L= 268,0 m.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewnia P3:

Zlewnia P3 zasilana kanałami od KS25 do KS27, fi200 PVC lita typ ciężki SN8 L=443,0m.

fi160 PVC lita typ ciężki SN8 L= 12,0 m.

" studzienki kanalizacyjne fi315 - 1 szt,

" studzienki kanalizacyjne fi425 -5 szt,

" studzienki rewizyjne z kręgów tworzywowych fi1000 - 8 szt,

" studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi1200 - 1 szt.

Przepompownia ścieków P3: Przepompownia P3o parametrach technicznych:

Dw=1500mm,

Hz =4,50 m.

Wydajność minimalna 6 l/s

Moc silnika 1,1 kW Kolektor tłoczny: z przepompowni P3

fi110 PE 110x6,6mm L= 300,0 m.

Zakres prac do wykonanie w pasie drogi wojewódzkiej nr 802:

Sieć kanalizacji grawitacyjnej fi200 PVC L=549,0m.

Sieć kanalizacji tłocznej fi110 L= 325,0 m.

" studzienki kanalizacyjne fi315 - 0 szt,

" studzienki kanalizacyjne fi425 -6 szt,

" studzienki rewizyjne z kręgów tworzywowych fi1000 - 6 szt,

" studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi1200 - 0 szt.

Etap II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały i cz. m. Żebraczka oraz budowę sieci wodociągowej w cz. m. Seroczyn

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewnia P1:

Zlewnia P1 zasilana kanałami od KS1 do KS2.

Ø200 PVC lita typ ciężki SN8 L= 621,5 m.

Ø160 PVC lita typ ciężki SN8 L= 90, m.

- studzienki kanalizacyjne Ø315 – 12 szt,
- studzienki kanalizacyjne Ø425 – 6 szt,
- studzienki rewizyjne z kręgów tworzywowych Ø1000 – 17 szt,
- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200 – 0 szt.

Przepompownia ścieków P1:

Przepompownia P1 o parametrach technicznych:

Dw=1500mm,

Hz =4,90 m.

Wydajność minimalna 5,5 l/s

Moc silnika 4,0 kW

Kolektor tłoczny:

z przepompowni P1 Ø110 PE 110x6,6mm L= 466,0m.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewnia P2:

Zlewnia P2 zasilana kanałem KS3,

Ø200 PVC lita typ ciężki SN8 L= 569,5 m.

Ø160 PVC lita typ ciężki SN8 L= 147,0 m.

- studzienki kanalizacyjne Ø315 – 13 szt,
- studzienki kanalizacyjne Ø425 – 5 szt,
- studzienki rewizyjne z kręgów tworzywowych Ø1000 – 11 szt,
- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200 – 2 szt.

Przepompownia ścieków P2:

Przepompownia P2 o parametrach technicznych:

Dw=1500mm,

Hz =2,88m.

Wydajność minimalna 6 l/s

Moc silnika 4,0 kW

Kolektor tłoczny:

z przepompowni P2 Ø110 PE 110x6,6mm L= 1969,0 m.
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Seroczyn w gminie Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.

Elementy wodociągu:

- Długość : 328 m –PCV Ø90mm
- Rura osłonowa : 7 m Ø160mm
- Hydrant naziemny DN80 – 1 szt.
- Zasuwa ze skrzynią i obudową DN 80 – 2 szt.

W Zapytaniu Ofertowym punkt XI podpunkt 1-2 zamówienia otrzymuje brzmienie:

Miejsce składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego **Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117Wodynie, w pokoju nr 15, sekretariat**, w terminie: do dnia **22 listopada 2017 do godz. 10:00.**

Ofertę należy umieścić w kopercie z następującymi oznaczeniami:

Adres Zamawiającego

Oferta na: **„Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka, gm. Wodynie” –Etap I i II**

Nie otwierać przed dniem 22 listopada 2017 roku godz. 10.15.

Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia (złożenia po terminie określonym w ZO jako termin składania ofert).

2. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie, **ul. Siedlecka 43, w dniu 22 listopada 2017 o godz. 10:15- sala nr 2 II piętro**

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje korekty: przedmiaru robót na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Rudnik Mały i Żebraczka oraz przedmiaru robót na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Żebraczka, Seroczyn, które stanowią załącznik do przedmiotowego zapytania.

Pozostałe punktu zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Zmienione zapytanie ofertowe wraz ze przedmiarami zostało zamieszczone portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.portalogloszen.arimr.gov.pl, w zakładce: Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020, oraz na stronie internetowej Zamawiającego: <http://wodynie.bipgmina.pl> : w zakładce zamówienia publiczne.