



**Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie**
Oddział Sokołów Podlaski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Repkowska 49
tel. 25 781-28-58, fax. 25 781-65-87

<http://wzmwu.waw.pl>, e-mail: o.sokolow@wzmwu.waw.pl

S/ISI-1105.Up.2/17

Sokołów Podlaski, dnia 11.01.2017 r.

P.H.U. „CZyste ŚRODOWISKO”

WOJCIECH NOWAK

Wola Suchożębska,

ul. Łąkowa 2

08-125 Suchożębry

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Sokołowie Podlaskim uzgadnia trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawioną na załączonych mapach w miejscowości Zebraczka, gmina Wodynie w zakresie skrzyżowań z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych i wodami powierzchniowymi z następującymi warunkami:

Mapy z urządzeniami melioracyjnymi przesłano e-mailem na: czystesrodowisko@go2.pl

- Przejścia pod dnem rzeki Świder w obrębie Zebraczka wykonać metodą przewiertu sterowanego na rzędnej minimum 1,2m poniżej istniejącego dna w rurze osłonowej na długości min. 7,0 m po obu stronach od krawędzi skarp.
- W związku z przejściem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Świder zobowiązuje się inwestor do zastosowania wynogów stawianych przez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 169 ze zmianami).
- Przekazać do naszego Inspektoratu w Siedlcach inwentaryzację powykonawczą przejścia kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Świder wykonaną przez uprawnionego geodetę z wyrysem mapy zasadniczej.
- Na trasie projektowanego przebiegu sieci występują urządzenia melioracyjne w postaci rurociągów drenarskich oraz rowów otwartych wskazane na przesłanych mapach. Rurociągi drenarskie ułożone są na głębokości około 1,0 m i w związku z tym kanalizacja sanitarne winna być ułożona poniżej tych rurociągów. Rurociągi drenarskie nie są inwentaryzowane geodezyjnie, a ich lokalizacja może odbiegać od przedstawionej na przekazanych mapach. Konieczne jest w trakcie prowadzenia robót zwrócić uwagę na ich terenową lokalizację. Powstałe uszkodzenia urządzeń melioracyjnych winny być na bieżąco naprawiane. Ewentualnie uszkodzony rurociąg połączyć sztywną rurą PCV o średnicy dostosowanej do istniejącej, układając na gruncie zagęszczonym z zakotwieniem w grunt rodzimy po 0,5 m z obu stron. Odległość studni kanalizacyjnej od studni drenarskiej min. 1,0m. Ustala się trzyletni okres gwarancji na ewentualne uszkodzenia i źle naprawione rurociągi drenarskie, a gwarantem jest inwestor sieci kanalizacyjnej. Za prawidłowe wykonanie prac oraz związane z tym nieprawidłowości w dalszym funkcjonowaniu sieci drenarskiej odpowiedzialność ponosi inwestor.
- Przejścia pod rowami melioracji szczegółowych wykonać na głębokości min. 1,0 m poniżej istniejącego dna rowu lub przepustu drogowego w rurze osłonowej z rozszerzeniem na długości min. po 3,0 m od górnej krawędzi skarp.
- Za wszelkie zniszczenia powstałe w obrębie koryta rzeki i rowów w wyniku prac związanych z wymienionym przejściem kanalizacji sanitarnej łącznie z ich usunięciem odpowiada inwestor.

ZAŁOŻENIE
Suchożębry

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten mark]

- Wszelkie zmiany projektowe uzgadniać dodatkowo.
- Uzgodnienie dotyczy ułożenia kanalizacji sanitarnej pod wodą płynącą tj. rzeką Świder, nie dotyczy wyrażenia zgody na zajęcie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa pod tą rzeką. Realizacja robót w działce rzeki Świder stanowiącej grunt pokryty wodami płynącymi Skarbu Państwa wymaga zawarcia umowy użytkownika z Delegaturą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 1 zgodnie z art. 20 ustawy Prawo wodne.

DYREKTOR ZDZIAŁU
WZM
Jan Polak
mgr inż. Jan Polak ul. Raczyński

Do wiadomości:

1. WZM UW Inspektorat w Siedlcach;
2. Aa

Sprawę prowadzi:

Jan Polak – Kierownik Inspektoratu w Siedlcach
tel. 256325-444