

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szostek, gmina Wodynie, powiat siedlecki”		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	1,21
1.2	KNNR 201/108/2	Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości	ha	0,06
1.3	KNNR 1/101/3	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35 cm	szt	18,00
2	Element	Roboty ziemne		
2.1	KNNR 1/202/1	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.	m3	1 500,00
2.2	KNNR 1/402/1 (1)	Wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu, z ziemi dostarczonej samochodami.	m3	450,00
3	Element	Nawierzchnia		
3.1	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	5 031,00
3.2	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm Krotność=2	m2	5 031,00
3.3	KNNR 6/1005/7	Skroplenie nawierzchni asfaltem w ilości 0,7 kg/m ²	m2	5 031,00
3.4	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, AC8S, samochód 5-10 t	m2	4 885,00
4	Element	Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu		
4.1	KNNR 6/703/2	Bariery ochronne stalowe, jednostronne, SP-04	m	120,00
4.2	KNNR 6/702/1 (2)	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	6,00
4.3	KNNR 6/702/5	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2	szt	6,00
5	Element	Zieleń drogowa		
5.1	KNNR 6/201/1	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych, grunt rodzimy piaszczysty - pobocza gruntowe	m2	1 190,00