

PRZEDMIAR
NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MŁYNKACH

Lp.	Opis	edn. Obr	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa części drogi gminnej nr ewis. 620 w miejscowości Młynki					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,9		
2	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha	0,1		
3	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 45-90 cm	szt	6		
4	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 110-150 cm	szt	6		
5	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 151-190 cm	szt	4		
6	Wywożenie karpiny na odległość 5km	mp	2		
7	Wywożenie gałęzi na odległość 5km	mp	5		
8	Formowanie nasypów spycharkami. Grunt dowożony samochodami samowyładowczymi. Nasyp o wysokości 0,20m. Grunk kategorii I-II	m³	900		
9	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m³	900		
10	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m²	4500		
11	Nawierzchnia z gruntu stabilizowanego cementem 25kg na 1 m², grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m²	4500		
12	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwowi	szt	1		
13	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A, folia odbłaskowa I generacji	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Opracował:
Sylwia Kielczykowska

Zatwierdził:


WÓJT
 Wojciech Klepucki