

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	TZKNBK IV - d.3 01	Fundamenty z czyszczeniem i wyrównaniem dna wykopu na zaprawie cem.-wap. z cegły budowlanej pełnej	m ³		
	słupy ppt	0.5*0.5*0.6*2	m ³	0.300	
	słupy ppt	0.15*0.4*0.6*2	m ³	0.072	
	ściany ppt	2.6*0.25*0.6	m ³	0.390	
				RAZEM	0.762
17	TZKNBK VII d.3 -31	Izolacja pozioma z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
	słupy ppt	0.5*0.5*2	m ²	0.500	
	słupy ppt	0.15*0.4*2	m ²	0.120	
	ściany ppt	2.6*0.25	m ²	0.650	
				RAZEM	1.270
18	KNR 19-01 d.3 0308-06	Mury prostolinijne gładkie z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę - słupy ogrodzenia z cegły cementowo wapiennej pełnej	m ³		
	słupy	0.5*0.5*2.0*2	m ³	1.000	
	słupy	0.15*0.4*1.2*2	m ³	0.144	
				RAZEM	1.144
19	TZKNBK IV - d.3 58	Mury ścian z kamienia polnego na zaprawie cementowo-wap.ponad 2 m2 - ściana pamięci	m ³		
		2.6*1.2*0.25	m ³	0.780	
				RAZEM	0.780
20	KNR 2-02 d.3 0210-06	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - ręczne układanie betonu (0.5+2.2+0.5)*0.5*0.1	m ³		
			m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
21	TZKNBK III - d.3 15	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych prostych o średnicy stali do 12 mm - przyjęto 100kg na 1m3 betonu	kg		
		0.16*100	kg	16.000	
				RAZEM	16.000
22	KNR 19-01 d.3 0308-06	Mury prostolinijne gładkie z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę ściana nad bramą	m ³		
		((0.50+2.2+0.5)*0.5*0.80)/2	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
23	TZKNBK VIII d.3 02-39	Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowaniem zaprawy na belkach,słupach i pilastrach - tynkowanie słupów	m ²		
	słupy bramy	(0.5*3)*1.2*2+(0.5*4)*0.8*2	m ²	6.800	
	słupy bramy	(0.15*2)*1.2	m ²	0.360	
	łuk nad bramą	[(0.5+2.2+0.5)*0.8]/2*2	m ²	2.560	
				RAZEM	9.720
24	TZKNBK VIII d.3 03-78	Tynki zewn.profilu cięgnionych zwykłych o szer.do 10 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
		0.5*4*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
25	TZKNBK III - d.3 41	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych profilowanych lub ze spadkiem przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu do 0.5 m3	m ³		
	nakrywy słupów	0.15*0.4*0.15*2	m ³	0.018	
	nakrywa ściany	0.25*2.6*0.15	m ³	0.098	
				RAZEM	0.116
26	KNR-W 2-02 d.3 1221-03	Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 6 m2	m ²		
		1.4*2.6	m ²	3.640	
				RAZEM	3.640
27	KNR AT-26 d.3 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
		9.72	m ²	9.720	
				RAZEM	9.720
28	TZKNBK VI - d.3 01	Krycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką pojedynczo na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami	m ²		
		1.75*2*0.5	m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
29	KNR AT-18 d.3 0304-02	Montaż tablic informacyjnych wg specyfikacji - litery na tablicy pamięci	kpl.		
	analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR AT-18 d.3 0304-02	Montaż tablic informacyjnych wg specyfikacji - montaż Godła Wojska Polskiego	kpl.		
	analogia	1	kpl.	1.000	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyłomie	m ³		
d.3	0101-01	(0.15+0.5+2.2+0.5+0.15+2.6)*2*0.1	m ³	1.220	
				RAZEM	1.220
32	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.3	0101-04	- z wywiezieniem do 10km	m ³	1.220	
		(0.15+0.5+2.2+0.5+0.15+2.6)*2*0.1			
				RAZEM	1.220
33	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m ³		
d.3	0101-05	Krotność = 18	m ³	1.220	
		(0.15+0.5+2.2+0.5+0.15+2.6)*2*0.1			
				RAZEM	1.220