

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Przebudowa ulicy Glinianej w m. Seroczyn.		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,310
1.2	KNR 231/813/3	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5
1.3	KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m3	0,26
1.4	KNR 231/805/1	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8 cm	m2	5
1.5	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	0,5
1.6	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc=4	m3	0,5
1.7	KNR 201/208/4 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III, samochód 5-10 t	m3	762
1.8	KNR 201/301/1	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, kategoria gruntu I-II	m3	76,20
1.9	KNR 201/236/2	Zagęszczanie nasypów, ubijkami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	m3	3
1.10	KNR 201/214/4 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t Krotnosc=8	m3	762
2	Element	Podbudowy		
2.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
	działka nr 348	215*4	860,000	
	działka nr 349	95*4	380,000	
		RAZEM:	1 240,000	m2 1 240
2.2	KNR 231/104/7	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	działka nr 348	215*4	860,000	
	działka nr 349	95*4	380,000	
		RAZEM:	1 240,000	m2 1 240
2.3	KNR 231/104/6	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia Krotnosc=10		
	Wyliczenie ilości robót:			
	działka nr 348	215*4	860,000	
	działka nr 349	95*4	380,000	
		RAZEM:	1 240,000	m2 1 240
2.4	KNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową, opór z betonu C12/15	m	620
2.5	KNR 231/109/1	Podbudowy z chudego betonu C 8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	działka nr 348	215*4	860,000	
	działka nr 349	95*4	380,000	
		RAZEM:	1 240,000	m2 1 240
2.6	KNR 231/109/2	Podbudowy z chudego betonu C 8/10, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy Krotnosc=5		
	Wyliczenie ilości robót:			
	działka nr 348	215*4	860,000	
	działka nr 349	95*4	380,000	
		RAZEM:	1 240,000	m2 1 240
2.7	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wazy kanatowe	szt	7
2.8	KNR 510/303/2	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	44
3	Element	Nawierzchnia		
3.1	KNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara		
	Wyliczenie ilości robót:			
	działka nr 348	215*4	860,000	
	działka nr 349	95*4	380,000	
		RAZEM:	1 240,000	m2 1 240

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.2	KNNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - dopasowanie do istniejącego zjazdu z wcześniej rozebranej kostki	m2	5
4	Element	Roboty wykończeniowe i towarzyszące		
4.1	KNNR 6/702/1 (2)	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szl	1
4.2	KNNR 6/702/5	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2	szl	1
4.3	KNR 231/202/3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	20,20
4.4	KNR 231/202/4	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność=2	m2	20,20
4.5	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2	250
4.6	KNR 221/401/4	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	250