

Przedmiar robót

Renowacja zabytkowego układu urbanistycznego w miejscowości Seroczyn

Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

Gmina Wodynie
08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43
NIP: 821-23-93-336 REG: 711582664

WOJT
Wojciech Klepacki

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego Renowacja zabytkowego układu urbanistycznego w miejscowości Seroczyn		
1	Element	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty przygotowawcze		
1.1	Kalkulacja własna	Zapewnienie nadzoru archeologicznego nad pracami budowlanymi	kpl	1,00
1.2	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,40
1.3	KNNR 6/802/8	Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubość 16-20-cm, rozbiórka mechaniczna z wywiezieniem materiałów	m2	1 199,00
1.4	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4-cm, mechanicznie Krotność=2	m2	471,00
2	Element	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty ziemne		
2.1	KNNR 1/202/1	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.	m3	467,712
2.2	KNNR 1/402/1 (1)	Wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu, z ziemi dostarczonej samochodami.	m3	100,00
3	Element	Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Odwodnienie jezdni		
3.1	Kalkulacja własna	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanał z rur PVC fi 300 mm, ułożonej na podłożu z materiałów sypkich wraz ze studniami chłonnymi z kręgów betonowych fi 1200 mm (7szt), wykopy liniowe o ścianach pionowych z pełnym deskowaniem.	m	85,00
3.2	Kalkulacja własna	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanał z rur PVC fi 200 mm, ułożonej na podłożu z materiałów sypkich wraz z wpustami deszczowymi żeliwnymi na studniach PVC fi 425 mm z osadnikiem h=0,6m, wykopy liniowe o ścianach pionowych z pełnym deskowaniem.	m	42,00
4	Element	Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Podbudowy		
4.1	KNNR 6/112/5	Podbudowy z kruszyw naturalnych (pospólki) po zagęszczeniu 10-cm Wyliczenie ilości robót:		
		1453+1443	2 896,00	
		RAZEM:	2 896,00	m2 2 896,00
4.2	KNNR 6/106/5 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm, piasek - warstwa pod chodnikami Krotność=1,5	m2	880,00
4.3	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm Krotność=2 Wyliczenie ilości robót:		
		1453+1443	2 896,00	
		RAZEM:	2 896,00	m2 2 896,00
4.4	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm - warstwa pod chodnik wzmocniona	m2	276,00
5	Element	Kody CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg Nawierzchnia		
5.1	KNNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych - studzienek rewizyjnych, z nadbudową betonem	szt	7,00
5.2	KNNR 6/502/3 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa wzór Stare Miasto lub podobne Wyliczenie ilości robót:		
		524+890+90+1443	2 947,00	
		RAZEM:	2 947,00	m2 2 947,00
5.3	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara wzór Visio lub podobne Wyliczenie ilości robót:		
		880	880,00	
		RAZEM:	880,00	m2 880,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	Element	Kody CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego Elementy ulic		
6.1	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa z betonu C8/10, podsypka cementowo-piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		533+578	1 111,00	
		RAZEM:	1 111,00	m
6.2	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	551,00
7	Element	Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu		
7.1	KNNR 6/705/6	Oznakowanie grubowarstwów poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne	m2	38,00
7.2	KNNR 6/702/1 (2)	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-70-mm	szt	16,00
7.3	KNNR 6/702/5	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3-m2	szt	20,00
7.4	KNNR 6/702/5 analogia	Ustawienie słupków przeszkodowych z tworzyw sztucznych U-5	szt	4,00
7.5	KNNR 6/702/6 analogia	Ustawienie tablic "Informacyjno-historycznych"	szt	5,00
7.6	Kalkulacja własna	Prefabrykowany próg zwalniający	kpl	1,00
8	Element	Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Zieleń drogowa		
8.1	KNR 221/301/3	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,7-m R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	26,00
8.2	KNR 221/331/4 (1)	Sadzenie krzewów żywopłotowych (tawuła japońska) w rowach o szerokości do 45-cm, z zaprawą dołów całkowitą, kategoria gruntu I-II, ziemia urodzajna (humus) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	100,00
8.3	KNR 221/401/4	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	700,00

