

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont Instalacji w Świetlicy Wiejskiej w Żebracze
ADRES INWESTYCJI : Żebraczka gm. Wodynie
INWESTOR : Gmina Wodynie
ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogdan Mościcki
DATA OPRACOWANIA : środa, 27 marzec 2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
środa, 27 marzec 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacje elektryczne wewnętrzne			
1	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - RN 4x18 IP65 n/t	szt.		
d.1	0404-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - TS z gniazdem 3F 32A + 1F 2 x 16A	szt.		
d.1	0404-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNNR 5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 3-biegunowy - FRX 304 40A z wyzwalaczem wzrostowym	szt.		
d.1	0407-04	1	szt.	1	
				RAZEM	1
4	KNNR 5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 3-biegunowy - FR 304 100A	szt.		
d.1	0407-04	1	szt.	1	
				RAZEM	1
5	KNNR 5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Lampka kontroli FAZ L333	szt.		
d.1	0407-01	1	szt.	1	
				RAZEM	1
6	KNNR 5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - S 301 B10	szt.		
d.1	0407-01	6	szt.	6	
				RAZEM	6
7	KNNR 5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - S 301 B16	szt.		
d.1	0407-01	6	szt.	6	
				RAZEM	6
8	KNNR 5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy - S 303 C 16	szt.		
d.1	0407-02	3	szt.	3	
				RAZEM	3
9	KNNR 5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - P 302 25 30AC	szt.		
d.1	0407-03	2	szt.	2	
				RAZEM	2
10	KNNR 5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - P 304 25 30AC	szt.		
d.1	0407-04	1	szt.	1	
				RAZEM	1
11	KNNR 5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - Ogranicznik przepięć typu I i II	szt.		
d.1	0407-04	1	szt.	1	
				RAZEM	1
12	KNNR 5	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy - przycisk PWZ	szt.		
d.1	0306-02	1	szt.	1	
				RAZEM	1
13	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie	m		
d.1	1207-03	270	m	270	
				RAZEM	270
14	KNNR 5	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40 cm, Fi 25 mm - w ścianach	otwór		
d.1	1209-12	5	otwór	5	
				RAZEM	5
15	KNNR 5	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40 cm, Fi 40 mm - w stropach	otwór		
d.1	1209-12	5	otwór	5	
				RAZEM	5
16	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x1,5mm2 / 750V 220	m		
d.1	0209-01		m	220,000	
				RAZEM	220,000
17	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
d.1	1207-03	400	m	400,000	
				RAZEM	400,000
18	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 1,5	m		
d.1	0205-01	120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
19	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 2x2,5	m		
d.1	0205-01	150	m	150,000	
				RAZEM	150,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur giętkich YDY 3x1,5mm2 / 750V 135	m m	 135,000	
				RAZEM	135,000
21 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 5x2,5 100	m m	 100,000	
				RAZEM	100,000
22 d.1	KSNR 5 0308-02	Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi w korytkach, na drabinach i szachtach z mocowaniem LgY 5x25mm2 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
23 d.1	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe - LENA Poxar 3LED ewakuacyjna z inwerterem 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), LUGCLASSIC ECO LB LED NT 4500 840 2	kpl. kpl.	 2	
				RAZEM	2
25 d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetlenioweUPDOOR 2x18W TCL SHM E IP65 34 20	kpl. kpl.	 20	
				RAZEM	20
26 d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane RAYLUX LB LED 600 ED 3250lm/840 opal IP44 biały 8	kpl. kpl.	 8	
				RAZEM	8
27 d.1	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne, masa do 5,0 kg - Montaż w oprawach - Moduł awaryjny 1h 3	szt szt	 3	
				RAZEM	3
28 d.1	KNNR 5 0306-02	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy - IP20 5	szt szt	 5	
				RAZEM	5
29 d.1	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne 10	szt szt	 10	
				RAZEM	10
30 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 13	pomiar pomiar	 13	
				RAZEM	13
31 d.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy 13	pomiar pomiar	 13	
				RAZEM	13
32 d.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza 10	próba próba	 10	
				RAZEM	10
33 d.1	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna 10	próba próba	 10	
				RAZEM	10
34 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych, kategoria gruntu III 12	m m	 12	
				RAZEM	12
35 d.1	KNNR 5 0907-02	Montaż uzimów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III 3	m m	 3	
				RAZEM	3