

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Termomodernizacja budynku
Budowa Seroczyn dz. nr 336, gm. Wodynie
Inwestor Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Poziom cen I kwartał 2019

Sporządził Rafał Chodowski
Sprawdził inż. Jan Kuć

Bojmie 8 marzec 2019 r.

Jan Kuć
inż. budowlana
uprawnienia do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budownictwa, oraz oceniania
i badania stanu technicznego budynków
G.T. 4224/ 2/20/60
uprawnienia do projektowania w specjalno-
ści konstrukcyjno-budowlanej G.P.7342/77/97.

Termomodernizacja budynku

[illegible]

Termomodernizacja budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	KNR 0-23 2612/09	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie 9,62+8,31+9,13+16,26+18,75 2,05+11,27+10,00+11,27 razem	m m m	62,07 34,59 96,66
8	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- PARAPETY 1,3*7*0,35 1,55*2*0,35 1,9*0,35 razem	m2 m2 m2 m2	3,19 1,09 0,67 4,95
9	Kalkulacja własna	Daszek łukowy z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi	kpl	2,00
10		Praca rusztowań	m-g	
		2. Ocieplenie fundamentów		
11	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III (9,62+8,31+9,13+16,26+18,75)*1,0*0,5 (2,05+11,27+10,00+11,27)*1,0*0,5 razem	m3 m3 m3	31,04 17,30 48,34
12	KNR 2-02 0603/07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku - pierwsza warstwa (9,62+8,31+9,13+16,26+18,75)*1,0 (2,05+11,27+10,00+11,27)*1,0 razem	m2 m2 m2	62,07 34,59 96,66
13	KNR 2-02 0603/08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku - każda następna warstwa ponad pierwszą (9,62+8,31+9,13+16,26+18,75)*1,0 (2,05+11,27+10,00+11,27)*1,0 razem	m2 m2 m2	62,07 34,59 96,66
14	KNR 2-02 0609/10	Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie- 10cm (9,62+8,31+9,13+16,26+18,75)*1,0 (2,05+11,27+10,00+11,27)*1,0 razem	m2 m2 m2	62,07 34,59 96,66
15	KNR-W 3 0207/02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni (9,62+8,31+9,13+16,26+18,75)*1,0 (2,05+11,27+10,00+11,27)*1,0 razem	m2 m2 m2	62,07 34,59 96,66
16	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przetrztem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III (9,62+8,31+9,13+16,26+18,75)*1,0*0,4 (2,05+11,27+10,00+11,27)*1,0*0,4 razem	m3 m3 m3	24,83 13,84 38,67
17	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie (9,44+1,20)*(0,28+0,1) (12,20+9,60+8,30)*(0,23+0,1) razem	m2 m2 m2	4,04 9,93 13,97
18	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (9,44+1,20)*0,5 (12,20+9,60+8,30)*0,45 razem	m2 m2 m2	5,32 13,55 18,87
		3. Wymiana drzwi garażowych i okna		
19	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,8*1,2 razem	m2 m2	2,16 2,16
20	KNR 0-19 1022/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 1,8*1,2 razem	m2 m2	2,16 2,16

Termomodernizacja budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m ² 3,67*3,60*2	m ²	26,42
		razem	m ²	26,42
22	KNNR 2 1106/03	Bramy garażowe- dostawa i montaż bramy segmentowej z drzwiami serwisowymi o wymiarach 367x360cm- szt 2 3,67*3,60*2	m ²	26,42
		razem	m ²	26,42
4. Kostka betonowa- OPASKA				
23	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV (10,13+8,31+8,62+2,05+12,27+11,0+31,02+17,26)*0,5	m ²	50,33
		razem	m ²	50,33
24	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi (10,13+8,31+8,62+2,05+12,27+11,0+31,02+17,26)*0,5	m ²	50,33
		razem	m ²	50,33
25	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm (10,13+8,31+8,62+2,05+12,27+11,0+31,02+17,26)*0,5	m ²	50,33
		razem	m ²	50,33
26	KNR 2-31 0511/02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypance cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy (10,13+8,31+8,62+2,05+12,27+11,0+31,02+17,26)*0,5	m ²	50,33
		razem	m ²	50,33
27	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 10,13+8,31+8,62+2,05+12,27+11,0+31,02+17,26	m	100,66
		razem	m	100,66

Inż. Jan Kusi
 uprawnienia do kierowania i nadzoru
 i kontrolowania budowy i robót, oraz oceniania
 i badania stanu technicznego budynków
 G.T. 1224/17-00/80
 uprawnienia do projektowania w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej G.P. 17-42/17-31