

Wszyscy oferenci

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 361233W w miejscowości Oleśnica”

Odpowiedź na pytania nr 1

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projektu.

Pytanie 1.

W SIWZ i opisie technicznym projektowana konstrukcja jezdni DG:

- * 4 cm - warstwa ścieralna z AC11S 50/70
- * 4 cm - wiążąca z AC16W 50/70
- * 10 cm - podbudowa z kruszywa 0/31,5 stab. mechanicznie
- * 15 cm - podbudowa z kruszywa stab. Cementem o RM=5,0MPa
- * Min 10 cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa 0/31,5 stab. Mechanicznie

Natomiast w przedmiarze brak jest warstw i obmiarów:

- * 15 cm - podbudowa z kruszywa stab. Cementem o RM=5,0MPa
- * Min 10 cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa 0/31,5stab. Mechanicznie

Proszę o potwierdzenie konstrukcji i obmiarów do wykonania.

Odpowiedź:

Przedmiar stanowiący załącznik do SIWZ jest podstawowym dokumentem do wyceny zamówienia przez oferenta.

Zamawiający podaje prawidłowe dane konstrukcji i obmiarów:

- * 3 cm - warstwa ścieralna z AC11S 50/70
- * 4 cm - wiążąca z AC16W 50/70
- * 12 cm - podbudowa z kruszywa 0/31,5 stab. mechanicznie
- * 10 cm – pobocze z kruszywa niezwiązanego 0/31,5

W związku z rozbieżnościami w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ i opisie technicznym, a przedmiarem Zamawiający dokona zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Opisu Technicznego oraz Ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 2.

W SIWZ Zamawiający podaje:

"Organizacja ruchu


Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie".

Proszę o informację czy Zamawiający dysponuje projektem organizacji ruchu na czas budowy i projektem stałej organizacji ruchu. Jeśli tak, to proszę o

zamieszczenie powyższych projektów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje projektem organizacji ruchu na czas budowy i projektem stałej organizacji ruchu.


z up. WOJTA
Marlena Paczek
Zastępca Wójta