

GMINA WODYNIE

08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43

NIP:821-23-93-356, REG:711582664

Wodynie, dnia 23.07.2020 r.

IGR.271.8.2020

wszyscy oferenci

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego na LED na terenie Gminy Wodynie”

Zadanie I- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy

Zadanie II- Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Ruda Wolińska

Zadanie III – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Szostkowska

Zadanie IV – Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 378 w m. Toki gm. Wodynie

Zadanie V- Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Oleśnica

Zadanie VI- Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Seroczyn

Zadanie VII- Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Wodynie

Zadanie VIII- Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Kołodziej

Odpowiedź na pytania nr 2

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

Pytanie :

Proszę o wyjaśnienie dotyczące zadania 5, 7 i 8 tj. wymiana wysięgników jeżeli tak to na jaki rodzaj, w zad. 6 są podane 2 przedmiary z których wynika że, są do budowy 2 szafki SON, proszę o potwierdzenie ilości szafek SON. Następnie w zad 6 ilość opraw w przedmiarze nie zgadza się z ilością opraw na załączonych rysunkach, proszę o doprecyzowanie. Czy w zadaniu nr 6 należy wymienić wysięgniki?? Jeżeli tak to ile i jaki rodzaj. W zad 7 na rysunkach widnieje dodatkowo proj. linia ASXSN 2x25mm² oraz oprawy oświetleniowe typu URBINO 37W na nowo proj słupach wirowanych, czy wykonanie tej linii również obejmuje zakres zadania??

Odpowiedź:

W zadaniu 5,7, 8 należy dowiesić wysięgniki i dostosować do istniejących. W zadaniu 5,7 należy dowiesić wysięgniki o wysięgu min 1,5 m, natomiast w zadaniu 8 o wysięgu min. 2,5 m.

Zadanie 7 nie obejmuje wykonania linii.

Zadanie 6 należy dobudować 2 szafki SON, ilość opraw oświetleniowych zgodnie z przedmiarem, wysięgniki należy dowiesić i dostosować do istniejących o wysięgu min 1,5 m.

WÓJT
Wojciech Knapacki