

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Oleśnica - 2
ADRES INWESTYCJI : Oleśnica gm. Wodynie
INWESTOR : Gmina Wodynie
ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
BRANŻA : energetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogdan Mościcki
DATA OPRACOWANIA : 06.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana i dobudowa opraw na istniejącej sieci energetycznej nN 0,4 kV			
1	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt		
d.1	1004-02	- analogia demontaż	szt	12	
		12		RAZEM	12
2	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej analogia demontaz	szt		
d.1	0906-02	12	szt	12	
				RAZEM	12
3	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięg-	szt		
d.1	1002-02	nik do 30 kg	szt	14	
		14		RAZEM	14
4	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt		
d.1	1004-02	Oprawa oświetleniowa AXIA LED 96W	szt	11	
		11		RAZEM	11
5	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt		
d.1	1004-02	Oprawa oświetleniowa AXIA LED 40W	szt	3	
		3		RAZEM	3
6	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej	szt		
d.1	0906-02	14	szt	14	
				RAZEM	14
7	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłó-	kpl.		
d.1	1003-04	nowe i wysięgniki, wysokość latarni do 12 m, przewody kabelkowe	kpl.	14	
		14		RAZEM	14
8	KNNR 5-10	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych typu Galmar w grun-	kpl.		
d.1	0809-11	cie kat.III - max.rezystancja R-10 ohm	kpl.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
9	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć	szt		
d.1	0906-03	Ogranicznik przepięć n.n. ASA 0,5/10	szt	1	
		1		RAZEM	1
10	KNNR 5	Montaż zacisków uziemiaczy	szt		
d.1	0906-03	2	szt	2	
				RAZEM	2
2		Dodatki			
11		Koszty związane z obsługą geodezyjną, zajęcia pasa drogowego, wszystkie	kpl.		
d.2		koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem	kpl.	1,000	
		budowlanym i wymogami inwestora		RAZEM	1,000
		1			
12		przebudowa szafki SON	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000