Projektowana linia kablowa oświetleniowa
kablem YAKXS 4x25 mm² + FeZn 25x4
na słupach stylowych z oprawami OS-1 LED LITE 32W
Budowa sieci energetycznej - kablowej linii oświetleniowej
- ZGŁOSZENIE
L=115/149m
WŁASNOŚĆ UG WODYNIE
OBWÓD nr 2

istn. linia nap. nN 0,4 kV
przewodami
4xAL50+1xAL25 mm²
- własność RE
istn. OB ośw. 2
proj. Oprawy LED
własność UG

istn. linia nap. nN 0,4 kV przewodami AsXSn 4x70
proj. linia nap. oświetlenia ulicznego
przewodem AsXSn 2x25 mm²
istn. OB ośw. 2
proj. oprawy LED
WŁASNOĆ UG

istn. 2-11
P-12/ZN

istn. 2-12
RK-12/ZN

istn. 2-13
P-12/ZN

istn. 2-14
N4-12/10

OB-16

-33/51-

proj. 15/UG
S-40W

-42/50-

proj. 16/UG
S-40W

-40/48-

proj. 17/UG
S-40W

kier. Wodynie

kier. Siedlce

ELPRO INVEST	INWESTOR:	Gmina Wodynie ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie		
	ZADANIE:	Budowa sieci energetycznej poniżej 1kV- kablowej linii oświetlenia ulicznego Montaż przewodu i opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wolińska / Ruda Szostkowska gm.Wodynie -zasilanie ze stacji tr. "RUDA WOLIŃSKA" nr 06-0006		
	TYTUŁ RYSUNKU:	Plan budowy kablowego oświetlenia ulicznego przy cmentarzu.		
	PROJEKTANT:	mgr inż. Bogdan Mościcki Upr. bud. bez ogr. w specj. elektrycznej LUB/0207/PWOE/14	Branża:	elektryczna
	SPRAWDZAJĄCY:		Skala:	1:1000
			Data:	10. 2017r.
			Nr rysunku:	2