

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Rudnik Duży  
ADRES INWESTYCJI : Rudnik Duży gm. Wodynie  
INWESTOR : Gmina Wodynie  
ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  
BRANŻA : energetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogdan Mościcki  
DATA OPRACOWANIA : 07.2020

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.2020

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                             | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| <b>1</b> |          | <b>Wymiana i dobudowa opraw na istniejącej sieci energetycznej nN 0,4 kV</b>  |      |         |       |
| 1        | KNNR 5   | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku                          | szt  |         |       |
| d.1      | 1004-02  | Oprawa oświetleniowa TECEO S 40W                                              | szt  | 25      |       |
|          |          | 25                                                                            |      | RAZEM   | 25    |
| 2        | KNNR 5   | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięg- | szt  |         |       |
| d.1      | 1002-02  | nik do 30 kg                                                                  | szt  | 11      |       |
|          |          | 11                                                                            |      | RAZEM   | 11    |
| 3        | KNNR 5   | Montaż skrzynki bezpiecznikowej                                               | szt  |         |       |
| d.1      | 0906-02  |                                                                               | szt  | 25      |       |
|          |          | 25                                                                            |      | RAZEM   | 25    |
| 4        | KNNR 5   | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłó-     | kpl. |         |       |
| d.1      | 1003-04  | nowe i wysięgniki, wysokość latarni do 12 m, przewody kabelkowe               | kpl. | 25      |       |
|          |          | 25                                                                            |      | RAZEM   | 25    |
| 5        | KNNR 5   | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku                          | szt  |         |       |
| d.1      | 1004-02  | analogia demontaż                                                             | szt  | 14      |       |
|          |          | 14                                                                            |      | RAZEM   | 14    |
| <b>2</b> |          | <b>Dodatki</b>                                                                |      |         |       |
| 6        |          | Koszty związane z wymianą szafki SON                                          | kpl. |         |       |
| d.2      |          | 1                                                                             | kpl. | 1,000   |       |
|          |          |                                                                               |      | RAZEM   | 1,000 |
| 7        |          | Koszty związane z obsługą geodezyjną, zajęcia pasa drogowego, wszystkie       | kpl. |         |       |
| d.2      |          | koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem      | kpl. | 1,000   |       |
|          |          | budowlanym i wymogami inwestora                                               |      |         |       |
|          |          | 1                                                                             |      | RAZEM   | 1,000 |