

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Żebraczka - Etap II
ADRES INWESTYCJI : Żebraczka gm. Wodynie
INWESTOR : Gmina Wodynie
ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
BRANŻA : energetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogdan Mościcki
DATA OPRACOWANIA : 07.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana i dobudowa opraw na istniejącej sieci energetycznej nN 0,4 kV			
1	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięg-	szt		
d.1	1002-02	nik do 30 kg- analogia demontaż	szt	10	
		10		RAZEM	10
2	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt		
d.1	1004-02	- analogia demontaż	szt	10	
		10		RAZEM	10
3	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięg-	szt		
d.1	1002-02	nik do 30 kg	szt	18	
		18		RAZEM	18
4	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt		
d.1	1004-02	Oprawa oświetleniowa AXIA LED 96W	szt	11	
		11		RAZEM	11
5	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt		
d.1	1004-02	Oprawa oświetleniowa AXIA LED 40W	szt	7	
		7		RAZEM	7
6	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej	szt		
d.1	0906-02		szt	8	
		8		RAZEM	8
7	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłó-	kpl.		
d.1	1003-04	nowe i wysięgniki, wysokość latarni do 12 m, przewody kabelkowe	kpl.	8	
		8		RAZEM	8
2		Dodatki			
8		Koszty związane z obsługą geodezyjną, zajęcia pasa drogowego, wszystkie	kpl.		
d.2		koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem	kpl.	1,000	
		budowlanym i wymogami inwestora		RAZEM	1,000
		1			
9		Przebudowa szafki SON	kpl.		
d.2			kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000