
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45236000-0	Wyrównywanie terenu
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa obiektów małej architektury - skwer multimedialny na dz. nr ew. 811, 812/1, 812/2 w Wodyniach
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr ew. 811, 812/1, 812/2 Wodynie
NAZWA INWESTORA:	Urząd Gminy Wodynie
ADRES INWESTORA:	Siedlecka 43; 08-117 Wodynie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

architektoniczna

mgr inż. arch. Martyna Kuryłowicz
nr ewid. upr. 9/WMOKK/2017DATA OPRACOWANIA: 2020-04-17

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2020-04-17

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Zieleń			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNP 01 1216 -02.01	Przekopanie gleby uprawnej kat. III z wybieraniem perzu w terenie płaskim	m2		
		95,5	m2	95,500	
				RAZEM	95,500
2 d.1.1	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm	m2		
		57 + 49,1	m2	106,100	
				RAZEM	106,100
3 d.1.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		89	m	89,000	
				RAZEM	89,000
1.2		Zieleń sadzenie			
4 d.1.2	KNP 01 1239 -01.01	Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni do 250 m2	m2		
		95,5	m2	95,500	
				RAZEM	95,500
5 d.1.2	KNP 01 1240 -01.01	Przykrycie nasion traw za pomocą grabi w terenie płaskim	m2		
		95,5	m2	95,500	
				RAZEM	95,500
6 d.1.2	KNP 01 1241 -01.01	Ubiecie obsianego terenu za pomocą desek przymocowanych do stóp lub ubijaka w terenie płaskim	m2		
		95,5	m2	95,500	
				RAZEM	95,500
7 d.1.2	KNP 01 1227 -01.01	Sadzenie krzewów z bryłą korzeniową o śr. (bez kosza) od 20 do 30 cm w terenie płaskim	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
8 d.1.2	KNP 01 1227 -01.03	Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o śr. (bez kosza) od 51 do 70 cm w terenie płaskim	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1.2	KNP 01 1229 -01.01	Sadzenie żywopłotów liściastych w rowie o szerokości do 45 cm	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
10 d.1.2	KNP 01 1229 -01.01	Sadzenie żywopłotów iglastych w rowie o szerokości do 45 cm	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
11 d.1.2	KNP 01 1245 -01.01	Przygotowanie rabat kwiatowych i kwietników dywanowych bez wymiany ziemi kat. I-II	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
2		Elementy wyposażenia i utwardzenia nawierzchni			
2.1		Roboty przygotowawcze			
12 d.2.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,015	ha	0,015	
				RAZEM	0,015
13 d.2.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników na podsypce piaskowej	m2		
		10,5	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
14 d.2.1	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2		Nawierzchnie utwardzone			
15 d.2.2	KNR 2-31 0104-03 0104-04 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego żwir frakcja 0-4 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		57 + 49,1	m2	106,100	
				RAZEM	106,100
16 d.2.2	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych 30x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3-5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		57	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
17 d.2.2	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 60x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3-5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		49,1	m2	49,100	
				RAZEM	49,100
18 d.2.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		89	m	89,000	
				RAZEM	89,000
19 d.2.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		
		89 * 0,015	m3	1,335	
				RAZEM	1,335
2.3		Zakup i montaż			
20 d.2.3	kalk. własna	Zakup i montaż - kosz na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2.3	kalk. własna	Zakup i montaż - wiat przystankowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2.3	kalk. własna	Zakup i montaż - ławka bez oparcia	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
23 d.2.3	kalk. własna	Zakup i montaż - kwietnik kaskadowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2.3	kalk. własna	Zakup hulajnogi elektryczne	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.2.3	kalk. własna	Zakup i montaż - masz flagowy	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.2.3	kalk. własna	Zakup i montaż - tablica multimedialna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2.3	kalk. własna	Zakup i montaż słupków oświetleniowych	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
28 d.2.3	kalk. własna	Zakup i montaż reflektorów oświetleniowych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2.3	kalk. własna	Zakup i montaż stacji ładowania hulajnogi na gotowym fundamencie- dostawa+montaż+protokół z pomiarów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		Instalacja elektryczna wyposażenia			
30 d.2.4	KNR 2-01 0701-0101	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
31 d.2.4	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		46 + 36	m	82,000	
				RAZEM	82,000
32 d.2.4	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2.4	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	225,9366		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,0345		
2	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	5,2500		
3	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0,9973		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0,0006		
2	woda	m3	4,8475		
3	materiały pomocnicze	zł			
4	piasek	m3	9,8635		
5	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	2,1110		
6	plyty chodnikowe betonowe 30x30	szt	633,8400		
7	plyty chodnikowe betonowe 60x30	szt	174,7960		
8	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	90,7800		
9	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,0534		
10	mieszanka betonowa	m3	1,3884		
11	nasiona traw	kg	9,5500		
12	krzewy ozdobne	szt	9,0000		
13	drzewa	szt	4,0000		
14	żywoplot liściasty	m2	18,0000		
15	żywoplot iglasty	m2	13,0000		
16	byliny kwiatów ozdobnych	m2	16,0000		
17	Zakup i montaż - kosz na śmieci	szt	1,0000		
18	Zakup i montaż - ławka bez oparcia	szt	3,0000		
19	Zakup i montaż - tablica multimedialna	szt	1,0000		
20	Zakup i montaż - maszt flagowy	szt	3,0000		
21	Zakup hulajnogi elektryczne	szt	3,0000		
22	Montaż ładowarki hulajnogi na gotowym fundamencie- dostawa+montaż+protokół z pomiarów	szt	1,0000		
23	Zakup i montaż reflektorów oświetleniowych	szt	3,0000		
24	wazelina techniczna	kg	0,7380		
25	opaski kablowe typu Oki	szt	8,2000		
26	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	m2	34,4400		
27	Zakup i montaż - kwietnik kaskadowy	szt	1,0000		
28	Zakup i montaż słupków oświetleniowych	szt	18,0000		
29	kable	m	85,2800		
30	Zakup i montaż - wiat przystankowych	szt	1,0000		
31	żwir frakcji 0-4 mm	m3	26,1006		
RAZEM					

Słownie: