

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : Borki gm. Wodynie
INWESTOR : Gmina Wodynie
ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
BRANŻA : energetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogdan Mościcki
DATA OPRACOWANIA : 01.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana i dobudowa oprav na istniejącej sieci energetycznej nN 0,4 kV			
1	KNNR 5	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt		
d.1	1004-02	- analogia demontaż	szt	6	
		6		RAZEM	6
2	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej analogia demontaz	szt		
d.1	0906-02	6	szt	6	
				RAZEM	6
3	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięg-	szt		
d.1	1002-02	nik do 30 kg - analogia demontaż	szt	6	
		6		RAZEM	6
4	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podob-	km		
d.1	0905-01	nych, przewód 4x50 mm2 - AsXSn 2x25	km	0,190	
		0,19		RAZEM	0,190
5	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie-	szt.		
d.1	0903-04	szakowy z uchwytem odciągowym SO 117.225	szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
6	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie-	szt.		
d.1	0903-04	szakowy z uchwytem Uchwyt przelotowy SO 130.02	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
7	KNNR 5	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt		
d.1	1004-02	Oprawa oświetleniowa LED TECEO S 40W	szt	17	
		17		RAZEM	17
8	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej	szt		
d.1	0906-02	17	szt	17	
				RAZEM	17
9	KNNR 5	Montaż przewodów do oprav oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osło-	kpl.		
d.1	1003-04	nowe i wysięgniki, wysokość latarni do 12 m, przewody kabelkowe	kpl.	17	
		17		RAZEM	17
10	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięg-	szt		
d.1	1002-02	nik do 30 kg	szt	17	
		17		RAZEM	17
2		Dodatki			
11		Koszty związane z obsługą geodezyjną, zajęcia pasa drogowego, wszystkie	kpl.		
d.2		koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem	kpl.	1,000	
		budowlanym i wymogami inwestora		RAZEM	1,000
		1			
12		Budowa szafki SON	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000