

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oświetlenia w m. Wodynie ul. Południowa  
ADRES INWESTYCJI : Wodynie gm. Wodynie  
INWESTOR : Gmina Wodynie  
ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogdan Mościcki  
DATA OPRACOWANIA : 01.2021

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2021

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                      | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| <b>1</b> |          | <b>Miejscowość: Wodynie Południowa</b>                                                                                                                                                 |      |         |       |
| 1        | KNNR 5   | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x50 mm <sup>2</sup> - AsXSn 2x25                                                                | km   |         |       |
| d.1      | 0905-01  | 0,227                                                                                                                                                                                  | km   | 0,227   |       |
|          |          |                                                                                                                                                                                        |      | RAZEM   | 0,227 |
| 2        | KNNR 5   | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie-<br>szakowy z uchwytem Uchwyt przelotowy SO 130.02                                                       | szt. |         |       |
| d.1      | 0903-04  | 4                                                                                                                                                                                      | szt. | 4,000   |       |
|          |          |                                                                                                                                                                                        |      | RAZEM   | 4,000 |
| 3        | KNNR 5   | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie-<br>szakowy z uchwytem odciągowym SO 117.225                                                             | szt. |         |       |
| d.1      | 0903-04  | 2                                                                                                                                                                                      | szt. | 2,000   |       |
|          |          |                                                                                                                                                                                        |      | RAZEM   | 2,000 |
| 4        | KNNR 5   | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie-<br>szakowy z uchwytem narożnym                                                                          | szt. |         |       |
| d.1      | 0903-04  | 1                                                                                                                                                                                      | szt. | 1,000   |       |
|          |          |                                                                                                                                                                                        |      | RAZEM   | 1,000 |
| 5        | KNNR 5   | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-<br>wania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy                                                        | szt  |         |       |
| d.1      | 1304-03  | 2                                                                                                                                                                                      | szt  | 2       |       |
|          |          |                                                                                                                                                                                        |      | RAZEM   | 2     |
| 6        | KNNR 5   | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-<br>wania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny                                                  | szt  |         |       |
| d.1      | 1304-04  | 6                                                                                                                                                                                      | szt  | 6       |       |
|          |          |                                                                                                                                                                                        |      | RAZEM   | 6     |
| 7        | KNNR 5   | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysię-<br>gnik do 30 kg                                                                                          | szt  |         |       |
| d.1      | 1002-02  | 6                                                                                                                                                                                      | szt  | 6       |       |
|          |          |                                                                                                                                                                                        |      | RAZEM   | 6     |
| 8        | KNNR 5   | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku<br>Oprawa oświetleniowa - lampa LED AXIA 40 W                                                                                     | szt  |         |       |
| d.1      | 1004-02  | 6                                                                                                                                                                                      | szt  | 6       |       |
|          |          |                                                                                                                                                                                        |      | RAZEM   | 6     |
| 9        | KNNR 5   | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osło-<br>nowe i wysięgniki, wysokość latarni do 12 m, przewody kabelkowe                                           | kpl. |         |       |
| d.1      | 1003-04  | 6                                                                                                                                                                                      | kpl. | 6       |       |
|          |          |                                                                                                                                                                                        |      | RAZEM   | 6     |
| 10       | KNNR 5   | Montaż skrzynki bezpiecznikowej                                                                                                                                                        | szt  |         |       |
| d.1      | 0906-02  | 6                                                                                                                                                                                      | szt  | 6       |       |
|          |          |                                                                                                                                                                                        |      | RAZEM   | 6     |
| 11       | KNNR 5   | Montaż ogranicznika przepięć<br>Ogranicznik przepięć n.n. ASA 0,5/10                                                                                                                   | szt  |         |       |
| d.1      | 0906-03  | 2                                                                                                                                                                                      | szt  | 2       |       |
|          |          |                                                                                                                                                                                        |      | RAZEM   | 2     |
| 12       | KNNR 5   | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zaciski Malico                                                                                                        | szt. |         |       |
| d.1      | 0902-07  | 2                                                                                                                                                                                      | szt. | 2,000   |       |
|          |          |                                                                                                                                                                                        |      | RAZEM   | 2,000 |
| <b>2</b> |          | <b>Dodatki</b>                                                                                                                                                                         |      |         |       |
| 13       |          | Koszty związane z obsługą geodezyjną, zajęcia pasa drogowego, wszystkie<br>koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem<br>budowlanym i wymogami inwestora | kpl. |         |       |
| d.2      |          | 1                                                                                                                                                                                      | kpl. | 1,000   |       |
|          |          |                                                                                                                                                                                        |      | RAZEM   | 1,000 |