

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oświetlenia w m. Wodynie ul. Południowa
ADRES INWESTYCJI : Wodynie gm. Wodynie
INWESTOR : Gmina Wodynie
ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogdan Mościcki
DATA OPRACOWANIA : 01.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Miejscowość: Wodynie Południowa			
1	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x50 mm ² - AsXSn 2x25	km		
d.1	0905-01	0,227	km	0,227	
				RAZEM	0,227
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie- szakowy z uchwytem Uchwyt przelotowy SO 130.02	szt.		
d.1	0903-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie- szakowy z uchwytem odciągowym SO 117.225	szt.		
d.1	0903-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie- szakowy z uchwytem narożnym	szt.		
d.1	0903-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero- wania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	szt		
d.1	1304-03	2	szt	2	
				RAZEM	2
6	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero- wania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny	szt		
d.1	1304-04	6	szt	6	
				RAZEM	6
7	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysię- gnik do 30 kg	szt		
d.1	1002-02	6	szt	6	
				RAZEM	6
8	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku Oprawa oświetleniowa - lampa LED AXIA 40 W	szt		
d.1	1004-02	6	szt	6	
				RAZEM	6
9	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osło- nowe i wysięgniki, wysokość latarni do 12 m, przewody kabelkowe	kpl.		
d.1	1003-04	6	kpl.	6	
				RAZEM	6
10	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej	szt		
d.1	0906-02	6	szt	6	
				RAZEM	6
11	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć Ogranicznik przepięć n.n. ASA 0,5/10	szt		
d.1	0906-03	2	szt	2	
				RAZEM	2
12	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zaciski Malico	szt.		
d.1	0902-07	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Miejscowość: Wodynie Serocka			
13	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysię- gnik do 30 kg - analogia demontaż	szt		
d.2	1002-02	13	szt	13	
				RAZEM	13
14	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku Analogia demontaż	szt		
d.2	1004-02	13	szt	13	
				RAZEM	13
15	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej - analogia demontaż	szt		
d.2	0906-02	13	szt	13	
				RAZEM	13
16	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysię- gnik do 30 kg	szt		
d.2	1002-02	13	szt	13	
				RAZEM	13
17	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku Oprawa oświetleniowa - lampa LED AXIA 53 W	szt		
d.2	1004-02	13	szt	13	
				RAZEM	13
18	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osło- nowe i wysięgniki, wysokość latarni do 12 m, przewody kabelkowe	kpl.		
d.2	1003-04	13	kpl.	13	
				RAZEM	13
19	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej	szt		
d.2	0906-02	13	szt	13	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Dodatki		RAZEM	13
20		Koszty związane z obsługą geodezyjną, zajęcia pasa drogowego, wszystkie	kpl.		
d.3		koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem			
		budowlanym i wymogami inwestora	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000