

Przedmiar

Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Północna) w miejscowości Wodynie gmina Wodynie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze i ziemne					
1	KSNR 1 0104/03	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,65
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemnymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 5km (wykorzystanie części urobku na wykonanie nasypu z gruntu rodzimego).	m ³	1.782
3	Wycena własna	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Roboty rozbiórkowe	komplet	1
4	KNNR 1 0101/04	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	szt	8
Jezdnia i pobocza					
5	KNNR 6 0403/03	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Oporniki betonowe, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.321
6	KNNR 6 0112/01	D-M-00.00.00 D-04.04.01 D-04.04.00	Warstwa odcinająca z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	3.364
7	KNNR 6 0113/01	D-M-00.00.00 D-04.04.02 D-02.04.00	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 31,5-63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	3.364
8	KNNR 6 0113/05	D-M-00.00.00 D-04.04.02 D-02.04.00	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (3364m ² -374m ² =2990m ²)	m ²	2.990
9	KNNR 6 0113/05	D-M-00.00.00 D-04.04.02 D-02.04.00	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm (374m ² *1m=374m ²)	m ²	374
10	KNNR 1 0512/01	D-M-00.00.00 D-06.01.01	Nawierzchnia z płyt JOMB na podsypce piaskowej (zasypka mieszkanką żwirową) (374m ² *1m=374m ²) - analogia	m ²	374
11	KNNR 6 0502/03	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm 10cm (3364m ² -374m ² =2990m ²)	m ²	2.990
12	KNNR 6 0605/01	D-M-00.00.00	Ławy fundamentowe żwirowe przepustu	m ³	0,96
13	KNNR 6 0605/05	D-03.01.01 D-M-00.00.00	Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 60cm - analogia	ściankę	2
14	KNNR 6 0605/08	D-03.01.01 D-M-00.00.00	Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów pod drogą - analogia	m	8
Roboty wykończeniowe i organizacja ruchu					
15	Wycena własna	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza	sz	1
16	KNR 2-31 1406/03	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa włązów kanałowych	szt	7