

Część II Rozbudowa

Rodos 7.0.10 [7535]

Przedmiar

Strona 3/5

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamieniec gmina Wodzinie

Nr	Podstawa	Nr Str	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze i ziemne		
1	KSNR 1 0104/03	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,959
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km (wykorzystanie części urobku na wykonanie nasypu z gruntu rodzimego).	m ³	2.400,6
3	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krolność 5	m ³	2.400,6
4	KNNR 6 0802/04	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebrianiem mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z utylizacją	m ²	260
5	KSNR 6 0801/06	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy gr.15cm sposobem mechanicznym wraz z utylizacją - analogia	m ²	260
			Jezdnia i pobocza		
6	KNNR 6 0111/02	D-M-00.00.00 D-04.05.00 D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m ²), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m ²	5.657
7	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	5.657
8	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	5.224
9	KSNR 6 0308.1/01	D-M-00.00.00 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m ²	5.224
10	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	5.022
11	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	5.022
12	KNNR 6 0112/06	D-M-00.00.00 D-04.04.01	Pobocza z kruszyw naturalnych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - analogia	m ²	3.692
			Roboty wykończeniowe i organizacja ruchu		
13	Wycena własna	D-M-00.00.00 D-07.02.01	Stała organizacja ruchu	komplet	1
14	Wycena własna	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza	sz	1

mgy. dr. MARIUSZ KAZŁUBA
Uprawnienia badawcze do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w wyświadczeniu usług
LUB/DL 07-98-00271