

CZĘŚĆ I PRZEBUDOWA

Rodos 7.0.10 [7535]

Przedmiar

Strona 3/5

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamieniec gmina Wodyniec

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze i ziemne		
1	KSNR 1 0104/03	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	- 1,3
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m3	3.633,05
3	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 5	m3	3.633,05
			Jezdnia i pobocza		
4	KNNR 6 0111/02	D-M-00.00.00 D-04.05.00 D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m2	7.048
5	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	7.048
6	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	6.788
7	KSNR 6 0308.1/01	D-M-00.00.00 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	6.788
8	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	6.528
9	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	6.528
10	KNNR 6 0112/06	D-M-00.00.00 D-04.04.01	Pobocza z kruszyw naturalnych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - analogia	m2	3.639
			Roboty wykończeniowe i organizacja ruchu		
11	Wycena własna	D-M-00.00.00	Przestawienie hydrantu	szt	1
12	Wycena własna	D-M-00.00.00 D-07.02.01	Stała organizacja ruchu	komplet	1
13	Wycena własna	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza	sz	1

mgr inż. Ryszard Różana
Zapewnienie techniczne do projektowania
i kierowanie robotami budowlanymi
wzrostu ograniczonej odpowiedzialności
110/0150/PW00/14