

Przedmiar

droga gminna w m. Sieratek

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 1,181	km km	1,181	1,181
1.2	BCD D-01.02.01.41.02	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy drzewa ponad 30 cm 40	szt. szt.	40,000	40,000
1.3	BCD D-01.02.02.13.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 20 cm, na odległość do 30 m. 56	m3 m3	56,000	56,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
2.1	BCD D-02.01.01.12.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 33	m3 m3	33,000	33,000
2.2	BCD D-02.03.01.12.02	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV z pozyskaniem i transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 40	m3 m3	40,000	40,000
3		PODBUDOWY			
3.1	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie wyrównania podbudowy betonowej z kruszywa łamanego frakcji 0-16 mm, warstwa górna, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (minimalna grubość warstwy 5 cm) 4140	m2 m2	4 140,000	4 140,000
3.2	BCD D-04.04.02.11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 380	m2 m2	380,000	380,000
3.3	BCD D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 380	m2 m2	380,000	380,000
3.4	BCD D-04.03.01.12.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 4520	m2 m2	4 520,000	4 520,000
3.5	BCD D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 4520	m2 m2	4 520,000	4 520,000
4		NAWIERZCHNIE			
4.1	BCD D-05.03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 4520	m2 m2	4 520,000	4 520,000
4.2	BCD D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem 4520	m2 m2	4 520,000	4 520,000
4.3	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 4520	m2 m2	4 520,000	4 520,000
4.4	BCD D-05.03.05.21.03	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 4520	m2 m2	4 520,000	4 520,000
4.5	BCD D-05.02.01.13.01	Wykonanie nawierzchni poboczy z tłuczni kamienno, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1781	m2 m2	1 781,000	1 781,000
5		ORGANIZACJA RUCHU			
5.1	BCD D-07.02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami 14	szt. szt.	14,000	14,000
5.2	BCD D-07.02.01.44.56	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa I generacji 18	szt. szt.	18,000	18,000