

Przedmiar *ul. Szkolna w m. Seroczyn*

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,301	km km	0,301	0,301
1.2	BCD D-01.02.02.12.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm., 22,5	m3 m3	22,500	22,500
2		Roboty wodociągowe			
2.1	Wycena własna W-01.01.01	Wymiana istniejącej sieci wodociągowej obejmuje: wykopy wraz z umocnieniem, rozbiórkę istniejącego rurociągu metalowego wraz z armaturą, ułożenie rur PE 100 RC SDR17 śr. 160 mm, montaż armatury, zasypianie wykopu materiałem wraz z zagęszczeniem warstwami gr. 30 cm. 134	m m	134,000	134,000
2.2	KNNR 4 1606-0200	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur, PE o średnicy 160 mm 2	prób a prób a	2,000	2,000
2.3	KNNR 4 1612-0100	Płukanie sieci wodociągowej o średnicy do 150 mm 1	200 m 200 m	1,000	1,000
2.4	KNNR 4 1611-0100	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej 1	200 m 200 m	1,000	1,000
3		Roboty ziemne			
3.1	BCD D-02.01.01.12.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 640	m3 m3	640,000	640,000
4		Podbudowy			
4.1	BCD D-04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm 1595	m2 m2	1 595,000	1 595,000
4.2	BCD D-04.05.01.42.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego ulepszanego cementem z wytwórni RM 5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1595	m2 m2	1 595,000	1 595,000
4.3	BCD D-04.06.01.12.02	Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9 MPa), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z transportem 1505	m2 m2	1 505,000	1 505,000
5		Elementy ulic			
5.1	BCD D-08.03.01.12.03	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 600	m m	600,000	600,000
6		Nawierzchnie			
6.1	BCD D-05.03.23.15.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 1505	m2 m2	1 505,000	1 505,000
6.2	BCD D-05.02.01.22.01	Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 504	m2 m2	504,000	504,000
7		Organizacja i bezpieczeństwo ruchu			
7.1	BCD D-07.02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 3	szt. szt.	3,000	3,000
7.2	BCD D-07.02.01.44.46	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich), folia odbłaskowa I generacji 3	szt. szt.	3,000	3,000
8		Roboty wykończeniowe			
8.1	BCD D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem 18	szt. szt.	18,000	18,000
8.2	BCD D-09.01.01.11.03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o grubości 2 cm 301	m2 m2	301,000	301,000