

Przebudowa ulicy Krótkiej

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,144	km km	 0,144	 0,144
2		ROBOTY WODOCIĄGOWE			
2.1	Wycena własna W-01.01.01	Wymiana istniejącej sieci wodociągowej obejmuje: wykopy wraz z umocnieniem, rozbiórkę istniejącego rurociągu metalowego wraz z aramaturą, ułożenie rur PE 100 RC SDR17 śr. 160 mm, montaż aramatury, zasypianie wykopu materiałem wraz z zagęszczeniem warstwami gr. 30 cm. 148	m m	 148,000	 148,000
2.2	KNNR 4 1606-0200	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur, PE o średnicy 160 mm 2	prób a prób a	 2,000	 2,000
2.3	KNNR 4 1612-0100	Płukanie sieci wodociągowej o średnicy do 150 mm 1	200 m 200 m	 1,000	 1,000
2.4	KNNR 4 1611-0100	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej 1	200 m 200 m	 1,000	 1,000
3		PODBUDOWY			
3.1	BCD D-04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i zjazdów w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm 144*3,6	m2 m2	 518,400	 518,400
3.2	BCD D-04.05.01.31.03	Ulepszenie podłoża piaszczystego doziarnionego pospółką cementem (40 kg/m2) w korycie drogi, pielęgnacja podłoża przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 438,4	m2 m2	 438,400	 438,400
3.3	BCD D-04.06.01.13.02	Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9 MPa), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm z dowozem 438	m2 m2	 438,000	 438,000
4		ELEMENTY ULIC			
4.1	BCD D-08.01.01.11.03	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 289	m m	 289,000	 289,000
5		NAWIERZCHNIE			
5.1	BCD D-05.03.23.15.03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 438	m2 m2	 438,000	 438,000
6		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
6.1	BCD D-07.02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
6.2	BCD D-07.02.01.44.56	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa I generacji 4	szt. szt.	 4,000	 4,000