

Przebudowa ulicy Ogrodowej

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,2	km km	 0,200	 0,200
2		ROBOTY ZIEMNE 0			
2.1	BCD D-02.01.01.13.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV z transportem urobku na odkład wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 50	m3 m3	 50,000	 50,000
3		PODBUDOWY			
3.1	BCD D-04.01.01.12.01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i zjazdów w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm 1001+204	m2 m2	 1 205,000	 1 205,000
3.2	BCD D-04.05.01.31.03	Ulepszenie podłoża piaszczystego doziarnionego pospółką cementem (40 kg/m2) w korycie drogi, pielęgnacja podłoża przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1001+204	m2 m2	 1 205,000	 1 205,000
3.3	BCD D-04.06.01.13.02	Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9 MPa), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm z dowozem 1001	m2 m2	 1 001,000	 1 001,000
4		ELEMENTY ULIC			
4.1	BCD D-08.01.01.13.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 400	m m	 400,000	 400,000
5		NAWIERZCHNIE			
5.1	BCD D-05.03.23.15.03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 1001	m2 m2	 1 001,000	 1 001,000
5.2	BCD D-05.02.01.13.01	Wykonanie nawierzchni zjazdów z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 204	m2 m2	 204,000	 204,000
5.3	BCD D-05.02.01.11.01	Wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 218,50	m2 m2	 218,500	 218,500
6		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
6.1	BCD D-07.02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
6.2	BCD D-07.02.01.44.56	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia odbłaskowa I generacji 2	szt. szt.	 2,000	 2,000