

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 57, 58 w m.Ruda Wolińska i dz nr ew. 199 w m. Szostek na długości 534 m		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,63
1.2	KNNR 6/802/2	Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15-cm, mechanicznie	m2	2 200
1.3	KNNR 1/201/2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III	m3	550
1.4	KNNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15-cm	m2	1 200
1.5	KNNR 1/101/4	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45-cm	szt	2
2	Element	Nawierzchnia drogi wewnętrznej - poszerzenie		
2.1	KNNR 6/106/5 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm, piasek	m2	800
2.2	KNNR 6/111/2 (1)	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, C 5/6, warstwa po zagęszczeniu 15-cm Krotność=1,33	m2	800
2.3	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm Krotność=2	m2	750
3	Element	Nawierzchnia drogi wewnętrznej		
3.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm Krotność=1,2	m2	1 850
3.2	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem Krotność=2	m2	2 550
3.3	KNNR 6/308/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6-cm, AC 16W 50/70, samochód 5-10-t	m2	2 500
3.4	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, AC 11S 50/70, samochód 5-10-t	m2	2 480
4	Element	Zjazdy		
4.1	KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10-cm - zjazdy indywidualne Krotność=1,5	m2	120
5	Element	Element		
5.1	KNNR 6/204/6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 15-cm - pobocza utwardzone Krotność=2		
Wyliczenie ilości robót:		630*0,75	472,500000	
		RAZEM:	472,500000	
5.2	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5-cm	m2	472,500
			m2	1 250