

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 335 w m. Ruda Wolińska		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,04
1.2	KNNR 1/201/2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III	m3	80
1.3	KNNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm	m2	220
2	Element	Nawierzchnia drogi wewnętrznej		
2.1	KNNR 6/106/5 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek	m2	210
2.2	KNNR 6/111/2 (1)	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, C 5/6, warstwa po zagęszczeniu 15·cm Krotność=1,33	m2	210
2.3	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm Krotność=2	m2	200
2.4	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,5*20	90,000000	
		RAZEM:	90,000000	m2 90,000
2.5	KNNR 6/1005/7	Skroplenie nawierzchni asfaltem Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		290	290,000000	
		RAZEM:	290,000000	m2 290,000
2.6	KNNR 6/308/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, AC 16W 50/70, samochód 5-10·t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		290	290,000000	
		RAZEM:	290,000000	m2 290,000
2.7	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, AC 11S 50/70, samochód 5-10·t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		275	275,000000	
		RAZEM:	275,000000	m2 275,000
3	Element	Odwodnienie		
3.1	KNNR 4/1413/1 (1) analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 1.5·m	szt	1
3.2	KNNR 4/1424/2	Analogia - Studzienki ściekowe uliczne szczelne PE, Fi·500·mm, H=1,80 m z osadnikiem H=800mm, bez syfonu z z wpustem żeliwnym D-400 typ ciężki na zawiasach i ryglami na PPW- Fi 107/50/15 cm i pierścieniu odciążającym PO Fi 117/67/25 cm wraz z pełną płytą podporowa PP Fi 96/12 cm	szt	2
3.3	KNNR 920/102/3	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo Fi 200 mm	m	20
4	Element	Zjazdy		
4.1	KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10·cm - zjazdy indywidualne Krotność=1,5	m2	35
5	Element	Element		
5.1	KNNR 6/204/6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 15·cm - pobocza utwardzone Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		40*0,75	30,000000	
		RAZEM:	30,000000	m2 30,000
5.2	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm	m2	20