

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi 308 i 238/7 oraz 313 obręb IV Wojcieszów

- Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dróg 0,265 km
- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni 1192,0 m²
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża 1060,0 m²
- Podbudowa z kamienia gr 15 cm 1060,0 m²
- wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem gr 7 cm 1060,0 m²
- skropienie powierzchni asfaltem 2095,00 m²
- ułożenie krawężnika drogi wraz z ławą na odcinku 530,00 mb
- nawierzchnia asfaltowa 4 cm warstwa wiążąca 942,50 m²
- nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna 4 cm 942,50 m²
- ściek poprzeczny z prefabrykatów szer min 30 cm na całej szerokości drogi na podsypce betonowej zamknięty od góry kratą. 7,0 mb
- studzienki rewizyjne z kręgów 2 szt
- odmulanie rowów warstwa do 20 cm - 190,0 mb
- oczyszczanie przepustów 9 mb
- wykop i ułożenie kanalizacji burzowej PCV 250 mm - 5,00 mb
- uzupełnianie i plantowanie poboczy 530,00 m²

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi nr 308 i 238/7 obręb IV (ciąg dalszy ul. Kresowej) na odcinku 0,000 do 0,150 km oraz drogi nr 313 obręb IV (od ul. Kresowej 1) na odcinku od km 0,000 do km 0,115 łącznie z odwodnieniem drogi (powódź lipiec 2012 r)					
1	45233140-2	roboty drogowe CPV 45233140-2			
1	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-01	warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 115.0*3.5+150.0*3.5+5.0*1.0*3	m ²	942.500	
				RAZEM	942.500
2	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-02	pagórkowatym lub górskim 0.265	km	0.265	
				RAZEM	0.265
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-05	warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 942.5	m ²	942.500	
				RAZEM	942.500
4	KNR 2-31	Skropienie międzywarstwowe nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	942.50	m ²	942.500	
				RAZEM	942.500
5	KNR 2-31	Ręczne uzupełnianie i plantowanie poboczy	m ²		
d.1	1402-02	265.0*2.0	m ²	530.000	
				RAZEM	530.000
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w grun-	m		
d.1	0401-04	cie kat.III-IV (115.0+150.0)*2	m	530.000	
				RAZEM	530.000
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	530*0.3*0.3	m ³	47.700	
				RAZEM	47.700
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-	m		
d.1	0403-03	mentowo-piaskowej 530.0	m	530.000	
				RAZEM	530.000
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-03	gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm 115.0*4.5+150.0*4.5	m ²	1192.500	
				RAZEM	1192.500
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-05	czeniu 15 cm 115.0*4.0+150.0*4.0	m ²	1060.000	
				RAZEM	1060.000
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-	m ²		
d.1	0103-05	cyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 1060.0	m ²	1060.000	
				RAZEM	1060.000
12	KNR 2-31	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania	m ²		
d.1	0117-01	jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość war-	m ²		
		stwy po zagęszczeniu 7 cm 1060.0	m ²	1060.000	
				RAZEM	1060.000
2	45330000-9	odwodnienie drogi CPV 45330000-9			
13	KNR 2-31	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
d.2	1404-01	9.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KSNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
d.2	1302-02	190.0	m	190.000	
				RAZEM	190.000
15	KNNR 6	Ścieki poprzeczne typ. ACO-DREN szer. min 25 cm z kratą żelwna o noś-	m		
d.2	0606-04	ności min 25 t na podsypce cementowo-piaskowej 2*3.5	m	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNNR 6	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-pias-	m		
d.2	0606-04	kowej 15.0	m	15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNNR 6	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.0 m i głębokości 2 m	szt.		
d.2	0604-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.2 18 0408-02			m	5.000	
		5.0			
19	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha	RAZEM	5.000
d.2 0108-04			ha	0.010	
		0.01			
				RAZEM	0.010