

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac remontowych obejmuje przygotowanie pomieszczeń klasowych budynku Zespołu Szkół do doposażenia pomieszczeń w sprzęt dydaktyczny.

Sala Nr 6 - język niemiecki

Malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, (do wysokości 1,50 m lamperia olejna)
malowanie olejne stolarki drzwiowej
wymiana listew przypodłogowych
montaż rolet w oknach - 3 szt
montaż listew odbojowych z płyt szer min 20 cm (brudnik) na ścianach od strony korytarza

Sala Nr 9 - język angielski

Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną (lamperia do wys 1,50 farba olejna)
malowanie olejne stolarki drzwi oraz okna od strony korytarza
wymiana listew przypodłogowych
wymiana wykładziny podłogowej na wykładzinę obiektową zgrzewaną
Montaż listew odbojowych na ścianach z płyt szer min. 20 cm (brudniki) od strony korytarza
montaż rolet w oknach - 3 szt

Sala nr 27 - przyrodniczo - geograficzna

malowanie emulsyjne ścian i sufitu (do wysokości 1,50 lamperia olejna)
malowanie drzwi olejne
Montaż listew odbojowych na ścianie z płyt szer min 20 cm (brudniki) od strony korytarza
wymiana listew przypodłogowych
wymiana umywalki na zlewozmywak z szafką
wymiana baterii umywalkowej na baterie zlewozmywakową
montaż rolet w oknach - 4 szt

Sala Nr 28 - fizyko - techniczna

Malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi (do wysokości 1,50 m lamperia olejna)
malowanie olejne drzwi
montaż listew odbojowych na ścianach z płyt szer min 20 cm (brudniki) od strony korytarza
wymiana listew przypodłogowych
montaż rolet w oknach - 4 szt
montaż szfki zlewozmywakowej i zlewozmywaka wraz z syfonem i przyłączem
montaż baterii zlewozmywakowej wraz z przyłączeniem instalacji wody
Modernizacja instalacji elektrycznej - montaż zabezpieczeń
- montaż instalacji pt.
- montaż gniazd wtykowych - 5 szt

Sala rehabilitacyjna

malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu
wykonanie zabezpieczenia ścian szczytowych do wysokości 1,50 m z tynku akrylowo - mozaikowego gładkiego
lakierowanie stolarki drzwi
demontaż koszy do gry w koszykówkę
wymiana drabinek gimnastycznych na nowe - 7 szt podwójnych drabinek
wymiana listew przypodłogowych
cyklinowanie podłogi z klepki wraz z zabezpieczaniem i lakierowaniem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont pomieszczeń klasowych związany z doposażeniem w sprzęt dydaktyczny.					
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $[8.50*6.0+(8.5+6.0)*2*3.1+8.7*6.0+(8.7+6.0)*2*3.2+17.3*8.0+(17.3+8.0)*2*4.9+11.75*5.9+(11.75+5.9)*2*3.2+11.7*5.9+(11.7+5.90)*2*3.3]-(2.1*2.5*14+4.05*2.55*3+3.55*2.55*3)$	m ² m ²	909 355	
				RAZEM	909 355
1'	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $[(8.5+6.0)*2*1.6+(8.7+6.0)*2*1.7+(17.3+8.0)*2*4.9+(11.75+5.9)*2*1.7+(11.7+5.90)*2*1.8]-(2.1*2.5*14+4.05*2.55*3+3.55*2.55*3)$	m ² m ²	336 050	
				RAZEM	336 050
2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.5*6.0+8.7*6.0+17.3*8.0+11.75*5.9+11.7*5.90	m ² m ²	379 955	
				RAZEM	379 955
3	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (8.5+6.0)*2*1.5+(8.7+6.0)*2*1.5+(11.75+5.9)*2*1.5+(11.7+5.90)*2*1.5	m ² m ²	193 350	
				RAZEM	193 350
4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.0*2.0*2*4	m ² m ²	16 000	
				RAZEM	16 000
5	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników 0.5*2.55*14	szt. szt.	17 850	
				RAZEM	17 850
6	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnicy drzwi 4	szt. szt.	4 000	
				RAZEM	4 000
7	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² drzwi do sali sportowej 1.9*2.0*2	m ² m ²	7 600	
				RAZEM	7 600
8	KNR 4-01 0817-05	Wymiana listew przyściennych drewnianych 29+30+51+37+37	m m	184 000	
				RAZEM	184 000
9	KNR-W 4-01 1301-07 analogia	Montaż rolet płuciennych w oknach 2,55*2,20 m 14	szt. szt.	14 000	
				RAZEM	14 000
10	KNR 2-23 0501-04	Montaż listew odbojowych na ścianach (zabezpieczenia ścian przed obijaniem) 6.60+6.50+9.60+9.50	m m	32 200	
				RAZEM	32 200
11	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - zgrzewane 8.70*5.90	m ² m ²	51 330	
				RAZEM	51 330
12	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 8.70*5.90	m ² m ²	51 330	
				RAZEM	51 330
13	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem 17.3*8.0	m ² m ²	138 400	
				RAZEM	138 400
14	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 17.3*8.0	m ² m ²	138 400	
				RAZEM	138 400
15	KNR 4-01 0417-03 - analogia	Wymiana drabinek gimnastycznych przyściennych na nowe typowe podwójne 7	szt. szt.	7 000	
				RAZEM	7 000
16	KNR 4-01 1306-02	Demontaż tarcz - koszy do gry w koszykówkę 5	szt. szt.	5 000	
				RAZEM	5 000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa systemowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie 8.0*1.5	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-15 0213-01	Montaż syfonów wannowych lub zlewowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia (zabezpieczenia ścian w sali rehabilitacyjnej) 21.0	m ²		
			m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
23	KNR 0-33 0127-05	Tynki elewacyjne mineralne wykonywane ręcznie - tynk akrylowy - mozaikowy zabezpieczenie ścian w sali rehabilitacyjnej 7.95*1.5*2-1.9*1.5	m ²		
			m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
24	KNR 9 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 9 0403-01	Montaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR 5-08 0311-01	Montaż na gotowym podłożu zabezpieczeń ściennych 1-biegunowych z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000