

Gmina Wojcieszów - Przedmiar robót			
L.P.	OPIS	Jedn. Miary	Ilość
1	Bolesława Chrobrego 233-235 - Lampa solarna		
1.1	Lampa solarna o wysokości 6m - oprawa LED 15 WAT- panele min. 2x100WAT- akumulator żelowy min. 100Ah- czujnik zmierzchowy. Dostawa z montażem.	szt.	1
2	Szafka oświetlenia ulicznego - ośrodek zdrowia - B. Chrobrego 79	Jedn. Miary	Ilość
2.1	Szafka oświetleniowa wraz z montażem	szt.	1
3	Nowy słup oświetleniowy Górnicza - przedszkole	Jedn. Miary	Ilość
3.1	Energetyczne strunobetonowe żerdzie wirowane typu EO o długościach 10,5 trakcyjno-oświetleniowe z montażem i przełożeniem istniejącej linii elekt. oraz lampy ulicznej	szt.	1
4	Ulica Robotnicza - oświetlenie	Jedn. Miary	Ilość
4.1	Roboty ziemne (0,5m)- Kopanie rowów pod kable i słupy, warstwy piasku na dnie rowu, zasypywanie rowów.	m	150
4.2	Dostawa i układanie kabla typu YAKXS 4x35	m	150
4.3	Dostawa i montaż słupów stalowych ocynkowanych 9 m na fundamencie typu CS60-90/3 z wysięgnikiem 0,42-0,6m z okablowaniem.	szt.	3
4.4	Dostawa i montaż opraw sodowych, energooszczędnych OUSE 70W	szt.	3
5	Ulica Nadrzeczna - oświetlenie	Jedn. Miary	Ilość
5.1	Kable napowietrzne AsXSn 4x25. Dostawa i montaż zgodnie z załączonym rysunkiem z wykorzystaniem dwóch słupów energetyki.	m	175
5.2	Dostawa i montaż słupów stalowych ocynkowanych 6m na fundamencie typu CS60-60/3, z wysięgnikiem i okablowaniem słupa.	szt.	4
5.3	Dostawa i montaż opraw sodowych, energooszczędnych OUSE 70W	szt.	4
6	Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych zadań	sz.	1