

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Chrobrego 172 Wojcieszów
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chrobrego 172
ADRES INWESTORA : ul. Chrobrego 172 Wojcieszów


SPORZADZIŁ KALKULACJE : Pracownia Techniczno Budowlana mgr inż. Beata Woźniak (budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJA			
1	KNR-W 2- d.1 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (17.0*5.70)+(10.0*8.0)+(2.3*5.5)+(4.5*5.5)+(4.3*4.5)+(21.0*8.2)+(14.0*10.5)	m ² m ²	 552.850	
				RAZEM	552.850
2	NNRNKB d.1 202 1622a- 01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 233.65	m ² m ²	 233.650	
				RAZEM	233.650
3	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 2- d.1 02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową 69.73	m ² m ²	 69.730	
				RAZEM	69.730
5	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety 43.85*0.2	m ² m ²	 8.770	
				RAZEM	8.770
6	KNR-W 4- d.1 01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 40% 552.85*40%	m ² m ²	 221.140	
				RAZEM	221.140
7	KNR 4-01 d.1 0724-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 221.14	m ² m ²	 221.140	
				RAZEM	221.140
8	KNR 2-02 d.1 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy pod parapety 43.85*0.2	m ² m ²	 8.770	
				RAZEM	8.770
9	KNR AT-09 d.1 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu 43.85*0.28	m ² m ²	 12.278	
				RAZEM	12.278
10	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i mycie 552.85-69.73	m ² m ²	 483.120	
				RAZEM	483.120
11	KNR 4-01 d.1 0722-03 analogia	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach - wyrównanie tynków 483.12-221.14	m ² m ²	 261.980	
				RAZEM	261.980
12	KNR 0-23 d.1 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku KABE CALSILIT 552.85-36.55	m ² m ²	 516.300	
				RAZEM	516.300
13	KNR 0-17 d.1 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa KABE z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych cokół (17.0+10.0+2.3+4.5+4.3+21+14)*0.5	m ² m ²	 36.550	
				RAZEM	36.550
14	KNR 0-23 d.1 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 552.85	m ² m ²	 552.850	
				RAZEM	552.850
15	KNR 0-23 d.1 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i ościeżach 552.85	m ² m ²	 552.850	
				RAZEM	552.850
16	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (5.70+8.0+5.5+5.5+4.5+8.2+10.5)+171.09	m m	 218.990	
				RAZEM	218.990

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	01 0109-10 + KNR-W 4- 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 9 65.56*0.025	m ³	1.639	
				RAZEM	1.639
18	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy I			
d.1	r.16 z.sz.5.15	(poz.:4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)			

