

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Chrobrego 182
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chrobrego 182
ADRES INWESTORA : ul. Chrobrego 182 Wojcieszów


SPORZADZIŁ KALKULACJE : Pracownia Techniczno Budowlana mgr inż. Beata Woźniak (budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Chrobrego 182
59-600 WOJCIESZÓW
tel. 071 737 1002

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJA			
1	KNR-W 2-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	02 1603-01	(23.5+13.0)*2*8.3	m ²	605.900	
				RAZEM	605.900
2	NNRNKB	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	202 1622a-01	605.90	m ²	605.900	
				RAZEM	605.900
3	KNR 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.1	0420-04	2.5*2.0*3	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR-W 2-	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	02 0923-01	71.02	m ²	71.020	
				RAZEM	71.020
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m ²		
d.1	0535-08	50.4*0.25	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
6	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 40%	m ²		
d.1	01 0701-05	(605.90-71.02-(2*1.0*2.1))*40%	m ²	212.272	
				RAZEM	212.272
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0724-02	212.272	m ²	212.272	
				RAZEM	212.272
8	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy pod parapety	m ²		
d.1	0923-04	50.4*0.20	m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
9	KNR AT-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu	m ²		
d.1	0802-08	50.4*0.25	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
10	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	(605.90-71.02-(2*1.0*2.1))+43	m ²	573.680	
				RAZEM	573.680
11	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach - wyrównanie tynków	m ²		
d.1	0722-03 analogia	530.68	m ²	530.680	
				RAZEM	530.680
12	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - siikonowego	m ²		
d.1	0931-02	KABE CALSILIT	m ²	537.180	
		530.68+43-36.50		RAZEM	537.180
13	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa KABE z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych cokół	m ²		
d.1	0929-03	(23.5+13.0)*2*0.5	m ²	36.500	
				RAZEM	36.500
14	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-03	537.18	m ²	537.180	
				RAZEM	537.180
15	KNR 0-23	przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	537.18	m ²	537.180	
				RAZEM	537.180
16	KNR 0-23	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	213.0+4*8.3	m	246.200	
				RAZEM	246.200
17	kalkulacja	demontaż i montaż rur spustowych	m		
d.1	własna	3*8.5	m	25.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25.500
18	kalkulacja	Obrobienie występow pod oknami i na elewacji	m		
d.1	własna	1.0*14+1.5*2+1.0+0.6*2+0.6*1+13	m	32.800	
				RAZEM	32.800
19	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy	m ³		
d.1	01 0109-10	następny 1 km			
	+ KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-			
	01 0109-09	łość do 1 km			
		Krotność = 11			
		212*0.02	m ³	4.240	
				RAZEM	4.240

