

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY DEKARSKIE- BLACHARSKIE CPV 4545260000-7					
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich/ pasy nadrynnowe wiatrownice itp./ z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	$[(12.1+9.1)*2+1.8*2+1.0+3.60+3.70+1.1]*0.1$	m ²	5.540	
				RAZEM	5.540
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	12.1*2	m	24.200	
				RAZEM	24.200
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	7.0*2+4	m	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych struganej	m		
d.1	0414-11	$[(12.1+9.1)*2+1.8*2+1.0+3.60+3.70+1.1]$	m	55.400	
				RAZEM	55.400
5	KNR 4-01	Wymiana desek okapowych/krawędziowej/ 10x5 cm	m		
d.1	0414-11	$[(12.1+9.1)*2+1.8*2+1.0+3.60+3.70+1.1]$	m	55.400	
	analogia			RAZEM	55.400
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian,świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami /pasy nadrynnowe, wiatrownice/	m ²		
d.1	0538-02	$[(12.1+9.1)*2+1.8*2+1.0+3.60+3.70+1.1]*0.4$	m ²	22.160	
				RAZEM	22.160
7	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu drewnianym	m ²		
d.1	0527-02	$(12.1*9.1+4.7*1.8+4.1*3.8)-(1.5*1.90+0.65*1.80)$	m ²	130.130	
				RAZEM	130.130
8	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob- wodu		
d.1	0529-06	8.0+5.9	mb ob- wodu	13.900	
				RAZEM	13.900
9	KNNR 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe	m		
d.1	0505-05	12.1*2+1.8*2+4.0	m	31.800	
				RAZEM	31.800
10	KNNR 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe	m		
d.1	0505-07	7.0*2+4.0+1.0*2.50	m	20.500	
				RAZEM	20.500
2 ROBOTY ELEWACYJNE CPV 4544300000-4					
11	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²		
d.2	1603-01	$(10.25+8.2+6.0)*6.0+5.0*[6+3]/2$	m ²	169.200	
				RAZEM	169.200
12	KNR 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.2	0420-04	2.0*1.5	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.2	0601-01	$8.25*6.50+8.20*6.30+6.9*6.30+4.1*(6.1+3.6)/2+2.35*3.60+1.8*3.00+3.25*3.75+3.6*2.45+3.35*2.65+1.1*2.8+2.75*4.0+4.15*1.00$	m ²	230.615	
				RAZEM	230.615
14	KNNR 2	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych szlachetne nakrapiane	m ²		
d.2	1001-04	$8.25*6.50+8.20*6.30+6.9*6.30+4.1*(6.1+3.6)/2+2.35*3.60+1.8*3.00+3.25*3.75+3.6*2.45+3.35*2.65+1.1*2.8+2.75*4.0+4.15*1.00$	m ²	230.615	
				RAZEM	230.615
15	KNNR 2	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych/ cokół/ szlachetne cyklinowane z zaprawy drobno- i średnioziarnistej	m ²		
d.2	1001-05	$41.0*0.6+57.0*0.25+0.9*0.25*12$	m ²	41.550	
				RAZEM	41.550
16	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.2	0923-04	0.85*0.25*12	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.2	1204-03				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		230.615	m ²	230.615	
				RAZEM	230.615
18	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.2	202 0541-02	cm			
		0.35*1.0*12	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2/okapy/	m ²		
d.2	1209-10	44.3*0.50+8.9*0.2	m ²	23.930	
				RAZEM	23.930
20	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o	m ²		
d.2	1209-02	pow. do 1.0 m2			
		1.05*2.4+0.95*2.1+1.0*0.5+0.85*1.40*9+0.45*1.30*2	m ²	16.895	
				RAZEM	16.895
21	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.2	0925-01				
		1.05*2.4+0.95*2.1+1.0*0.5+0.85*1.40*9+0.45*1.30*2	m ²	16.895	
				RAZEM	16.895
3 ROBOTY MURARSKIE - TYNKARSKIE CPV 4526250000-6					
22	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk/komórka/	m ²		
d.3	0403-02				
		7.2*3.0	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
23	KNR 4-04	Rozebranie scian zewnętrznych z bali/komórka/	m ²		
d.3	0404-02				
		7.2*2.5+3.0*2.5*3	m ²	40.500	
				RAZEM	40.500
24	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm/	m ³		
d.3	0212-01	opaski,schody terenowe/			
		5.3*1.30*0.2+7.5*0.3*0.5+1.20*6.0+2.7*1.6*0.10+20.70*0.5*0.10	m ³	11.170	
				RAZEM	11.170
25	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II/opaski schody/	m ³		
d.3	0104-01				
		12.1*1.3*0.1+2.7*1.6+7.0*0.3*0.3	m ³	6.523	
				RAZEM	6.523
26	KNR 6	Koryta gl. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²		
d.3	0102-01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o	m ²		
d.3	0701-01	pow.odbicia do 5 m2			
		9.0	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
28	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z	m ²		
d.3	0711-01	cegły i pustaków (do 1m2 w 1 mlej.)			
		12.0	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
29	KNR 2	Tynki cementowe zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III	m ²		
d.3	1001-01	kategorii/murek oporowy schodów/			
		5.3	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
30	KNR 2	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - murek oporowy schodów terenowych	m		
d.3	1601-02				
	analogia	7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
31	KNR 2	Posadzki pełne o gr. do 3 cmz elem. prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 15 m/m2	m ²		
d.3	1807-01	/okładziny schodów terenowych/			
		5.3*1.2+0.15*1.2*15+1.30*1.50+0.18*3*1.5	m ²	11.820	
				RAZEM	11.820
32	KNR 2	Pochwyty stalowe z okładziną z masy plastycznej na wspornikach	m		
d.3	1301-03				
		5+6	m	11.000	
				RAZEM	11.000
33	KNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.3	0404-01				
		10.55	m	10.550	
				RAZEM	10.550
34	KNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm	m ²		
d.3	0112-04				
		6.9*1.2+3.25*1.6	m ²	13.480	
				RAZEM	13.480

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR 6 d.3 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6.9*1.2+3.25*1.6	m ² m ²	 13.480	
				RAZEM	13.480
36	KNR 4-01 d.3 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku (9.2+8.0+7.60)*0.5	m ² m ²	 12.400	
				RAZEM	12.400
37	KNR 4-01 d.3 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m ² 1.05*2.4+0.95*2.1+1.0*0.5	szt. szt.	 5.015	
				RAZEM	5.015
38	KNR 4-01 d.3 0320-04	Obsadzenie elementów stalowych w ścianach z cegiel/pochwył, anteny sat, lampy/8	gniazd. gniazd.	 8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNNR-W 3 d.3 1204-06 analogia	Zmywanie powierzchni porowatych ścian wodą pistoletem natryskowym 7.0+2.0	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
40	KNR 4-03 d.3 1015-04	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania/oświet.zewnętrzne/ 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 4-01 d.3 0349-02	Rozebrawie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej/komórka/ 7.0*1.0*0.25+2.6*1.5/2*0.38	m ³ m ³	 2.491	
				RAZEM	2.491
42	KNR 2-02 d.3 0907-01	Tynki zewn.nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 7.0*1.6+2.6*1.4	m ² m ²	 14.840	
				RAZEM	14.840
43	KNR 2-02 d.3 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm (7.0+3.0)*0.4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR 2-01 d.3 0130-03 analogia	Czasowe drogi i place o nawierzchni z żużla paleniskowego - umocnienie drogi żwirem grub.3 cm/plac po komórce/ 7.0*2.7	m ² m ²	 18.900	
				RAZEM	18.900
45	KNR 2-02 d.3 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona 7.0*1.4	m ² m ²	 9.800	
				RAZEM	9.800
46	KNR 4-01 d.3 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
47	KNR 4-01 d.3 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami z rozbiórki/komórka/ 7.0*1.0*0.25	m ³ m ³	 1.750	
				RAZEM	1.750
48	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2.1	m ³ m ³	 2.100	
				RAZEM	2.100
49	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 2.1	m ³ m ³	 2.100	
				RAZEM	2.100
4 Wymiana stolarki otworowej - okna - drzwi					
50	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
51	KNR 0-19 d.4 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m ² 0.8*1.0+(0.6*0.85)*2	m ² m ²	 1.820	
				RAZEM	1.820

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 0-19	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia	m ²		
d.4	1023-12	1.10*2.40+1.0*2.10	m ²	4.740	
				RAZEM	4.740