

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ELEWACYJNE CPV 4544300000-4					
1	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	(16.15+10.75)*2*6.10	m ²	328.180	
				RAZEM	328.180
2	KNR 4-01	Odbicie tynków cokołu z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-06	(16.1+10.75)*2*0.5	m ²	26.850	
				RAZEM	26.850
3	KNNR 2	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych szlachetne nakrapiane	m ²		
d.1	1001-04	(16.15+10.75)*2*6.10	m ²	328.180	
				RAZEM	328.180
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1	1204-03	(16.15+10.75)*2*6.10	m ²	328.180	
				RAZEM	328.180
5	KNNR 2	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych szlachetne cyklinowane z zaprawy drobno- i średnioziarnistej	m ²		
d.1	1001-05	(16.1+10.75)*2*0.5	m ²	26.850	
				RAZEM	26.850
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 5	m ³	7.400	
				RAZEM	7.400
7	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm/ parapety/	m ²		
d.1	202 0541-01	0.95*0.3*21	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
8	KNR 0-15	Obicie blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do deskowania/szczyty dachu/	m ²		
d.1	0522-01	(12.4*0.5)*2	m ²	12.400	
	analogia			RAZEM	12.400
9	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	30.95	m ²	30.950	
				RAZEM	30.950
10	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej o pow. ponad 0.5 m ² /okapy/	m ²		
d.1	1214-02	12.4*0.5+12.4*0.5+17.1*0.5*2+0.4*0.6*54	m ²	42.460	
	analogia			RAZEM	42.460
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej powierzchni drewnianych o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1209-10	12.4*0.5+12.4*0.5+17.1*0.5*2+0.4*0.6*54	m ²	42.460	
				RAZEM	42.460
12	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1209-03	0.85*1.5*20+0.6*0.5+0.95*3.10+1.05*2.10	m ²	30.950	
				RAZEM	30.950
13	KNNR 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe	m		
d.1	0505-05	17.1*2	m	34.200	
				RAZEM	34.200
14	KNNR 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe	m		
d.1	0505-07	7.0*4	m	28.000	
				RAZEM	28.000
2 ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE CPV 45262500-6					
15	KNR 2-02	Stopnie proste okładzinowe gr.do 5cm szer.stopnia 40cm/progi drzwi wejściowych/	m		
d.2	2112-02	1.0*0.5*2	m	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm / stara opaska betonowa/	m ³		
d.2	0212-01	(16.1+10.7)*2*0.4*0.1	m ³	2.144	
				RAZEM	2.144
17	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
d.2	0213-01	(17.1*2+10.7*2)*0.5	m ²	27.800	
				RAZEM	27.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego krat, anten,	szt.		
d.2	0354-15	haków 22+6+2	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
19	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-	m ²		
d.2	0347-09	nej/parapety zewnętrzne/ 1.1*21*0.12	m ²	2.772	
				RAZEM	2.772
20	KNR 4-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł/anten	szt.		
d.2	0322-01	sat/ 5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3 WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ CPV 454420000-7					
21	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-	m ²		
d.3	0930-06	dzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² 1.5*0.85*3+0.95*1.1	m ²	4.870	
				RAZEM	4.870
22	KNR 0-19	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV	m ²		
d.3	0930-12	0.95*2.0+1.05*2.1	m ²	4.105	
				RAZEM	4.105
4 RUSZTOWANIA, ROZBIÓRKI, TRANSPORT CPV - 45262100-2					
23	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²		
d.4	1604-01	(17.10+10.75)*2*6.0	m ²	334.200	
				RAZEM	334.200
24	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.4	0535-04	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.4	0535-06	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³		
d.4	0108-09	2.3	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300