

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa i montaż niekomercyjnej siłowni terenowej oraz urządzeń zabawowych na dz. 18/9 obręb III Wojcieszów					
1		przygotowanie terenu			
1 d.1	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm 19.0*10.0	m ² m ²	 190.0000	 190.0000
				RAZEM	190.0000
2 d.1	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 19.0*10.0	m ² m ²	 190.0000	 190.0000
				RAZEM	190.0000
3 d.1	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 190.0	m ² m ²	 190.0000	 190.0000
				RAZEM	190.0000
4 d.1	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej 190.0	m ² m ²	 190.0000	 190.0000
				RAZEM	190.0000
5 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 17.0+21.0+1.5+21.0+8.0+21.0+10.0	m m	 99.5000	 99.5000
				RAZEM	99.5000
2		wyposażenie siłowni terenowej			
6 d.2	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m ³ wraz z wykonaniem wykopu i montażem kotew do urządzeń 0.6*0.6*0.8*6	m ³ m ³	 1.7280	 1.7280
				RAZEM	1.7280
7 d.2	KNR-W 2- 02 1802-02	Ogrodzenie z paneli z prętów stalowych wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,5 m zabetonowanych w gruncie na cokole 40.0+21.0+15.0+19.0+4.0+27.0	m m	 126.0000	 126.0000
				RAZEM	126.0000
8 d.2	KNR-W 2- 25 0312-01	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybra-mowymi z rur lub kształtowników stalowych - budowa 5.0*1.5	m ² m ²	 7.5000	 7.5000
				RAZEM	7.5000
9 d.2	KNR-W 2- 25 0313-01	Furtki z siatki w ramach ze słupkami stalowymi - budowa 1.0*1.5	m ² m ²	 1.5000	 1.5000
				RAZEM	1.5000
10 d.2	KNR 2-23 0305-01 - analogia	Montaż stojaka na rowery 1	szt. szt.	 1.0000	 1.0000
				RAZEM	1.0000
11 d.2	KNR 2-23 0305-01 - analogia	Montaż Jeździec/Rower podwójny na pylonie wraz z tablicą informacyjną dla urządzenia 1	szt. szt.	 1.0000	 1.0000
				RAZEM	1.0000
12 d.2	KNR 2-23 0305-01	Zakup i montaż ławka/Pajacyk, podwójnego na pylonie - elementy placu zabaw wraz z tablicą informacyjną dla urządzeń 1	szt. szt.	 1.0000	 1.0000
				RAZEM	1.0000
13 d.2	KNR 2-23 0305-01	Dostawa i montaż Poręcz/Drażek podwójne na pylonie wraz z tablicą in-formacyjną dla urządzenia 1	szt. szt.	 1.0000	 1.0000
				RAZEM	1.0000
14 d.2	KNR 2-23 0305-01 - analogia	Zakup i montaż prostownika pleców, podwójny na pylonie wraz z tablicą in-formacyjną dla urządzenia 1	szt. szt.	 1.0000	 1.0000
				RAZEM	1.0000
15 d.2	KNR 2-23 0305-01 - analogia	Dostawa i montaż Koła tai-chi duże podwójne na pylonie wraz z tablicą in-formacyjną dla urządzenia 1	szt. szt.	 1.0000	 1.0000
				RAZEM	1.0000
16 d.2	KNR 2-23 0305-01- analogia	dostawa i montaż Masażera podwójnego na pylonie wraz z tablicą informa-cyjną urządzenia 1	szt. szt.	 1.0000	 1.0000
				RAZEM	1.0000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-18 d.2 0626-04	pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o śr. 80 cm	kpl.		
		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
3		Montaż urządzeń zabawowych			
18	KNR 2-28 d.3 0702-02	Umocnienie terenów przy urządzeniach zabawowych, matami przerostowymi, ażurowymi gumowymi	m ²		
		160	m ²	160.0000	
				RAZEM	160.0000
19	KNR 2-23 d.3 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m ³ wraz z wykopem i montażem kotew	m ³		
		0.6*0.6*0.6*12	m ³	2.5920	
				RAZEM	2.5920
20	KNR 2-21 d.3 0401-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia po uprzednim przekopaniu terenu i wyrównaniu	m ²		
		280.0	m ²	280.0000	
				RAZEM	280.0000
21	KNR 2-23 d.3 0305-01 - analogia	dostawa i montaż koszy na śmieci betonowych z wkładem metalowym	szt.		
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
22	KNR 2-23 d.3 0305-02 - analogia	montaż ławek parkowych z oparciem	szt.		
		4	szt.	4.0000	
				RAZEM	4.0000
23	KNR 2-23 d.3 0304-03 - analogia	Dostawa i montaż Huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo drewno klejone	kpl.		
		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
24	KNR 2-23 d.3 0310-06 - analogia	Dostawa i montaż Piramidy Smerf	szt.		
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
25	KNR 2-23 d.3 0310-05- analogia	Dostawa i montaż zestawu sportowo sprawnościowego - czworobok wyposażony w elementy wspinaczkowe i gimnastyczne	szt.		
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
26	KNR 2-23 d.3 0501-01 - analogia	Dostawa i montaż betonowego stolika do gry szachy/chińczyk wraz z czterema siedziskami	szt.		
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
27	KNR 2-21 d.3 0324-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		10	szt.	10.0000	
				RAZEM	10.0000
28	KNR 2-21 d.3 0312-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m, klon miodolistny wysokość 1,5 m	szt.		
		2	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
29	KNR 2-23 d.3 0310-03 - analogia	Dostawa i montaż urządzenia kółko i krzyżyk	szt.		
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
4		Montaż tablicy informacyjnej			
30	KNR 2-23 d.4 0310-03 - analogia	Montaż tablicy informacyjnej siłowni i terenu zabawowego 100*80 cm na stelażu osadzona w gruncie	szt.		
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000