

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ogólnobudowlane PIWNICA pom. 0.1			
1.1	KNR 4-01 0701-02 skucie tynków skucie brudnika	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² (3*1) 0.2*(3.44*2+2.5)	m ² m ² m ²	 3.00 1.88	
				RAZEM	4.88
1.2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m ² metodą smarowania 3	m ² m ²	 3.00	
				RAZEM	3.00
1.3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ² 3	m ² m ²	 3.00	
				RAZEM	3.00
1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.44*2.5	m ² m ²	 8.60	
				RAZEM	8.60
1.5	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem starych tynków wewnętrznych - sufity 3.44*2.5	m ² m ²	 8.60	
				RAZEM	8.60
1.6	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian ze szpachlowaniem 1.5*(3.44+2.5+3.4)	m ² m ²	 14.01	
				RAZEM	14.01
1.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem starych tynków wewnętrznych ścian 0.93*(3.44+2.5+3.4)	m ² m ²	 8.69	
				RAZEM	8.69
1.8	KNR W-02 0214-02	Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wymiarach 30x15 cm 3.44*2+2.5	m m	 9.38	
				RAZEM	9.38
2		Roboty ogólnobudowlane PIWNICA pom. 0.2			
2.1	KNR 4-01 0701-02 tynki brudnik	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² 2*(4.1+3.65) 0.2*(3.07+0.48+3.68)	m ² m ² m ²	 15.50 1.45	
				RAZEM	16.95
2.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ² 15.5	m ² m ²	 15.50	
				RAZEM	15.50
2.3	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m ² metodą smarowania 15.5	m ² m ²	 15.50	
				RAZEM	15.50
2.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 15.5	m ² m ²	 15.50	
				RAZEM	15.50
2.5	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 2.5*2.0	m ² m ²	 5.00	
				RAZEM	5.00
2.6	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 2.06*(4.1+3.65)*2	m ² m ²	 31.93	
				RAZEM	31.93
2.7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 4.1*3.65	m ² m ²	 14.96	
				RAZEM	14.96
2.8	KNR W-02 0206-01	Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 30x30 cm 4.1*3.65	m ² m ²	 14.96	
				RAZEM	14.96
2.9	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem starych tynków wewnętrznych - sufity 4.1*3.65	m ² m ²	 14.96	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.96
2.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem starych tynków wewnętrznych ścian 0.37*(3.4+2.5+3.4)	m ² m ²	 3.44	
				RAZEM	3.44
2.11	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów mury- wanych 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
3		Roboty ogólnobudowlane PIWNICA pom. 0.3			
3.1	KNR-W 2-02 2006-02 analogia	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach - rozebranie 5.3*1.7	m ² m ²	 9.01	
				RAZEM	9.01
3.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 5.3*1.7	m ² m ²	 9.01	
				RAZEM	9.01
3.3	KNR-W 2-02 0840-05 analogia	Skucie płytek ze ścian 2.3*(2.3+1.7)*2-2*0.9+(0.36+0.86)*0.3 +0.14*(1.0+0.36)	m ² m ²	 17.16	
				RAZEM	17.16
3.4	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach meta- lowych pojedynczych mocowanych do podłoża 5.3*1.7	m ² m ²	 9.01	
				RAZEM	9.01
3.5	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 1.7*2.3	m ² m ²	 3.91	
				RAZEM	3.91
3.6	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity 5.3*1.7	m ² m ²	 9.01	
				RAZEM	9.01
3.7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 5.3*1.7	m ² m ²	 9.01	
				RAZEM	9.01
3.8	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na za- prawie klejowej 2.3*(2.3+1.7)*2-2*0.9+(0.36+0.86)*0.3 +0.14*(1.0+0.36)	m ² m ²	 17.16	
				RAZEM	17.16
3.9	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² 5.3*1.7-0.14*(1.0+0.36)	m ² m ²	 8.82	
				RAZEM	8.82
3.10	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.11	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.12	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.13	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifi- kowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.14	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów mury- wanych 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
3.15	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	 1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
3.17	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2	m ²		
			m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
3.18	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniami tynków wewnętrznych sufitów 5.3*1.7	m ²		
			m ²	9.01	
				RAZEM	9.01
3.19	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3.20	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3.21	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3.22	KNR 4-02 0233-07	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3.23	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 4.3	m		
			m	4.30	
				RAZEM	4.30
4		Roboty ogólnobudowlane PIWNICA pom. 0.4			
4.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 3.44*1.19	m ²		
			m ²	4.09	
				RAZEM	4.09
4.2	KNR 4-01 0701-02 brudnik	Odbicie tynków wewn z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 0.2*(3.44+2*1.19)	m ²		
			m ²	1.16	
				RAZEM	1.16
4.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4.4	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2	m ²		
			m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
4.6	NNRNKB 202 1118-10	(z IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 3.44*1.19	m ²		
			m ²	4.09	
				RAZEM	4.09
4.7	KNR W-02 0214-02	Cokołiki przyściennie na kleju cementowym o wymiarach 30x15 cm 2*(3.44+1.19)- 3*0.8	m		
			m	6.86	
				RAZEM	6.86
4.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.44*1.19	m ²		
			m ²	4.09	
				RAZEM	4.09
4.9	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniami starych tynków wewnętrznych - sufity 3.44*1.19	m ²		
			m ²	4.09	
				RAZEM	4.09
4.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniami starych tynków wewnętrznych ścian 2.42*(3.44+1.19)*2-0.8*2	m ²		
			m ²	20.81	
				RAZEM	20.81
5		Roboty ogólnobudowlane PIWNICA pom. 0.5			
5.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
5.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.3	KNR-W 2- 02 0840-05 analogia	Skucie płytek ze ścian	m ²		
		1.6*(1.52+1.88)*2-1.6*0.7	m ²	9,76	
				RAZEM	9,76
5.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1.52*1.88	m ²	2,86	
				RAZEM	2,86
5.5	KNR-W 4- 01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.6	KNR-W 2- 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.7	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0.7*2	m ²	1,40	
				RAZEM	1,40
5.8	KNR-W 2- 15 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.9	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
		1.52*1.88	m ²	2,86	
				RAZEM	2,86
5.10	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
		1.54*0.6+0.75*0.6	m ²	1,37	
				RAZEM	1,37
5.11	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1.52*1.88	m ²	2,86	
				RAZEM	2,86
5.12	KNR-W 4- 01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem starych tynków wewnętrznych - sufit	m ²		
		1.52*1.88	m ²	2,86	
				RAZEM	2,86
5.13	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		0.44*(1.52+1.88)*2	m ²	2,99	
				RAZEM	2,99
5.14	KNR 4-02 0220-06 analogia	Wymiana elementów zestawu umywalkowego -szafka umywalkowa	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.15	KNR 4-02 0220-01	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka fajansowa	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.16	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.17	KNR 4-02 0220-02	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - spust umywalkowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.18	KNR 4-02 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.19	KNR 4-02 0220-03	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - łączuszek z korkiem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.20	KNR-W 4- 02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6		Roboty ogólnobudowlane PIWNICA pom. 0.6			
6.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 1.81*1.88	m ² m ²	 3.40	
				RAZEM	3.40
6.2	KNR 4-01 0701-02 brudnik	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² 0.2*1.88	m ² m ²	 0.38	
				RAZEM	0.38
6.3	KNR-W 4- 01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
6.4	KNR-W 2- 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
6.5	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.7*2	m ² m ²	 1.40	
				RAZEM	1.40
6.6	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² 1.81*1.88	m ² m ²	 3.40	
				RAZEM	3.40
6.7	KNR-W-02 0214-02	Cokoliki przyściennie na kleju cementowym o wymiarach 30x15 cm 2*(1.81+1.88)*0.8	m m	 6.58	
				RAZEM	6.58
6.8	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.81*1.88	m ² m ²	 3.40	
				RAZEM	3.40
6.9	KNR-W 4- 01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem starych tynków wewnętrznych - sufity 1.81*1.88	m ² m ²	 3.40	
				RAZEM	3.40
6.10	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem starych tynków wewnętrznych ścian 2.42*(1.81+1.88)*2-0.8*2	m ² m ²	 16.26	
				RAZEM	16.26
7		Roboty ogólnobudowlane PARTER pom. 1.1			
7.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.04*0.9	m ² m ²	 0.94	
				RAZEM	0.94
7.2	KNR-W 2- 02 2006-02 analogia obudowa zlewu	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze - rozebranie 0.83*(1.0+1.0)	m ² m ²	 1.66	
				RAZEM	1.66
7.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
7.4	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
7.5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2.53	m m	 2.53	
				RAZEM	2.53
7.6	KNR 4-01 0701-02 skucie brudnika przy schodach do piwnicy	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² 2*(5.2*0.12)	m ² m ²	 1.25	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	skucie brudnika w pomieszczeniu	0,12*(0.74+1.04+1.75+1.8+0.89)	m ²	0.75	
	skucie tynków	(1.0*3.9)*2	m ²	7.80	
				RAZEM	8.80
7.7	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		9.05	m ²	9.05	
				RAZEM	9.05
7.8	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
		9.05	m ²	9.05	
				RAZEM	9.05
7.9	KNR-W 2-02 0840-05 analogia	Skucie płytek ze ścian	m ²		
		1.4*(1.0+2.7+3.3)	m ²	9.80	
				RAZEM	9.80
7.10	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		2.0*(0.16+1.9+2.75+3.4+0.9)	m ²	18.22	
				RAZEM	18.22
7.11	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
		0.83*(1+1)	m ²	1.66	
				RAZEM	1.66
7.12	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		2.75*2.8*1*1	m ²	6.70	
				RAZEM	6.70
7.13	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
		2.75*2.8*1*1	m ²	6.70	
				RAZEM	6.70
7.14	KNR 2-15 0222-05 analogia	Montaż wanien z blachy kwasoodpornej do obudowy płytkami (bez wanny)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7.15	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7.16	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7.17	KNR-W 2-15 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7.18	KNR W-02 0213-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		16*[(0.3*1.0)+(0.17*1)]	m ²	7.52	
				RAZEM	7.52
7.19	NNRNKB 202 1122-06	(z.IV) Cokołiki z płytek terakotowych o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m		
		2*16*(0.3+0.17)	m	15.04	
				RAZEM	15.04
7.20	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym wys. h=110 cm	m		
		1.05	m	1.05	
				RAZEM	1.05
7.21	KNR 4-01 0417-03 analogia	Montaż poręczy do ściany (pochwyty) z rury chromowanej	m		
		5.20	m	5.20	
				RAZEM	5.20
7.22	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.75*2.8	m ²	7.70	
				RAZEM	7.70
7.23	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniami starych tynków wewnętrznych - sufity	m ²		
		2.75*2.8+1*5.2	m ²	12.90	
				RAZEM	12.90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.24	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem starych tynków wewnętrznych ścian $1.03 \cdot (0.16 + 1.9 + 2.75 + 3.4 + 0.9) + 0.5 \cdot (3.4 \cdot 2.4) \cdot 2$	m ² m ²	 17.54	
				RAZEM	17.54
8		Roboty ogólnobudowlane PARTER pom. 1.2			
8.1	KNR 4-01 0701-02 skucie tynków brudnik	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² 2.7*0.7 0.12*(2.68*2+2.8*2-0.8)	m ² m ² m ²	 1.89 1.22	
				RAZEM	3.11
8.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
8.3	KNR 4-02 0235-05 analogia	Demontaż zlewozmywaka z blachy kwasoodpornej 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
8.4	KNR 4-03 1122-07	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
8.5	KNR 4-01 0354-11 przy oknie zewnętrznym przy oknie podawczym	Wykucie z muru podokienników drewnianych 2.53 2*1.5	m m m	 2.53 3.00	
				RAZEM	5.53
8.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1.42*0.6	szt. szt.	 0.85	
				RAZEM	0.85
8.7	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m ² - okno podawcze 1.42*0.6	m ² m ²	 0.85	
				RAZEM	0.85
8.8	KNR-W 2-02 0135-02 analogia	Obsadzenie granitowych podokienników długości 1,5m szerokości 35 cm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
8.9	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m ² metodą smarowania 1.89	m ² m ²	 1.89	
				RAZEM	1.89
8.10	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 1.89	m ² m ²	 1.89	
				RAZEM	1.89
8.11	KNR-W 2-02 0840-05 analogia	Skucie płytek ze ścian 1.35*(1.95+2.67)	m ² m ²	 6.24	
				RAZEM	6.24
8.12	KNR-W 2-02 2008-03	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 2.67*1.35+3.08*(0.15+0.12)	m ² m ²	 4.44	
				RAZEM	4.44
8.13	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 2.0*(1.95+2.67+1.95)-0.6*1.4-1.7*0.9	m ² m ²	 10.77	
				RAZEM	10.77
8.14	KNR 2-15 0220-04 analogia	Montaż zlewozmywaków z blachy kwasoodpornej (bez kosztu zlewozmywaka) 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
8.15	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
8.16	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
8.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.68*2.8	m ²	7.50	
				RAZEM	7.50
8.18	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufit	m ²		
		2.68*2.8	m ²	7.50	
				RAZEM	7.50
8.19	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		1.03*(2.68+2.8)*2	m ²	11.29	
				RAZEM	11.29
9		Roboty ogólnobudowlane PARTER pom. 1.3			
9.1	KNR-W 2-02 0840-05 analogia	Skucie płytek ze ścian	m ²		
		1.36*(0.13+1.28+2.13)	m ²	4.81	
				RAZEM	4.81
9.2	KNR 4-01 0701-02 brudnik	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
		0.12*(4.4+2.8)*2-(2.15-1.1)*0.12	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
9.3	KNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²		
		0.75*3.82	m ²	2.86	
				RAZEM	2.86
9.4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9.5	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
9.7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1.08*1.16	m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
9.8	NNRNB 202 1130-01	(z VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		2.8*4.4	m ²	12.32	
				RAZEM	12.32
9.9	KNR-W 2-15 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9.10	NNRNB 202 1119-10	(z IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		2.8*4.4	m ²	12.32	
				RAZEM	12.32
9.11	KNR-W 2-02 2006-02 analogia	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze - rozebranie	m ²		
		(1.8*1.15)*2+2.0*1.8-1.84*1.85	m ²	4.34	
				RAZEM	4.34
9.12	KNR-W 2-02 2008-03 schowek	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
		(1.8*1.15)*2+2.0*1.8	m ²	7.74	
				RAZEM	7.74
9.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.8*4.4	m ²	12.32	
				RAZEM	12.32
9.14	KNR-W 4-01 1201-02 schowek po. 1.3	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufit	m ²		
		2*1.15	m ²	2.30	
		2.8*4.4	m ²	12.32	
				RAZEM	14.62
9.15	KNR-W 4-01 1204-02 analogia schowek	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²		
		7.74	m ²	7.74	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany pom. 1.3	$(1.04-0.75) \cdot (4.4-1.1) + 1.04 \cdot 2.8 + 1.04 \cdot 4.4$	m ²	8.44	
				RAZEM	16.18
9.16	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej $2.0 \cdot (2.8+4.4) \cdot 2 - (2.0 \cdot 0.9) \cdot 2 - 2 \cdot 2 \cdot 2.15 + 0.42 \cdot 0.2$	m ² m ²	 20.98	
				RAZEM	20.98
9.17	KNR 4-01 0701-02 tynki brudnik	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² $2 \cdot (4.1+3.65)$ $0.2 \cdot (3.07+0.48+3.68)$	m ² m ² m ²	 15.50 1.45	
				RAZEM	16.95
9.18	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 15.5	m ² m ²	 15.50	
				RAZEM	15.50
9.19	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m ² metodą smarowania 15.5	m ² m ²	 15.50	
				RAZEM	15.50
9.20	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 15.5	m ² m ²	 15.50	
				RAZEM	15.50
9.21	KNR 2-02 2006-03	Oklładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 2.5*2.0	m ² m ²	 5.00	
				RAZEM	5.00
9.22	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej $2.06 \cdot (4.1+3.65) \cdot 2$	m ² m ²	 31.93	
				RAZEM	31.93
9.23	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 4.1*3.65	m ² m ²	 14.96	
				RAZEM	14.96
9.24	KNR W-02 0206-01	Oklładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 30x30 cm 4.1*3.65	m ² m ²	 14.96	
				RAZEM	14.96
9.25	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity 4.1*3.65	m ² m ²	 14.96	
				RAZEM	14.96
9.26	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $0.37 \cdot (3.4+2.5+3.4)$	m ² m ²	 3.44	
				RAZEM	3.44
9.27	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów muryowanych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
9.28	KNR 2-02 1021-03	Szafy wnękowe bez pawlacy dwudrzwiowe o szer. 200 cm 1.8*2.0	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
10		Roboty ogólnobudowlane PARTER pom. 1.4			
10.1	KNR-W 2-02 0840-05 analogia	Skucie płytek ze ścian $(1.6+0.4) \cdot 1.6$	m ² m ²	 3.20	
				RAZEM	3.20
10.2	KNR 4-01 0701-02 skucie brudnika	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² $0.12 \cdot (2.5+1.71+3.04+1.23)$	m ² m ²	 1.02	
				RAZEM	1.02
10.3	KNR 4-01 0354-11 przy oknie zewnątrznym przy oknie podawczym	Wykucie z muru podokienników drewnianych 2.53 2*1.5	m m m	 2.53 3.00	
				RAZEM	5.53

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.42*0.6	szt.	0.85	
				RAZEM	0.85
10.5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10.6	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
10.7	KNR-W 2- 02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - okno podawcze	m2		
		1.42*0.6	m2	0.85	
				RAZEM	0.85
10.8	KNR-W 2- 02 0135-02 analogia	Obsadzenie granitowych podokienników długości 1,5m szerokości 35 cm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10.9	KNR-W 4- 01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10.1	KNR-W 2- 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10.1	KNR-W 2- 1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0.8*2	m2	1.60	
				RAZEM	1.60
10.1	NNRNKB 2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m2		
		8.63*2.3	m2	19.85	
				RAZEM	19.85
10.1	NNRNKB 3 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		19.85	m2	19.85	
				RAZEM	19.85
10.1	KNR-W 2- 4 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2		
		2.05*(8.63-2.15+0.42*2+2.3*2-0.8+8.68)-0.88*1.18	m2	39.55	
				RAZEM	39.55
10.1	KNR-W 4- 5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		8.63*2.8	m2	24.16	
				RAZEM	24.16
10.1	KNR-W 4- 6 01 1201-02	Dwukrotne malowanie wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m2		
		2.3*8.63	m2	19.85	
				RAZEM	19.85
10.1	KNR-W 4- 7 01 1204-02	Dwukrotne malowanie wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		1.05*(8.63+2.3)*2	m2	22.95	
				RAZEM	22.95
10.1	KNR 2-15 8 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10.1	KNR 2-15 9 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10.2	KNR 2-15 0 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11		Roboty ogólnobudowlane PARTER pom. 1.5			
11.1	KNR-W 4- 01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11.2	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzno-lokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
11.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 2.3*2.9	m ²		
			m ²	6.67	
				RAZEM	6.67
11.5	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach 6.67	m ²		
			m ²	6.67	
				RAZEM	6.67
11.6	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 2.05*(2.9+2.3)*2-2.05*(1.0+0.9)	m ²		
			m ²	17.42	
				RAZEM	17.42
11.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.3*2.9	m ²		
			m ²	6.67	
				RAZEM	6.67
11.8	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity 6.67	m ²		
			m ²	6.67	
				RAZEM	6.67
11.9	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian 1.03*(2.9+2.3)*3	m ²		
			m ²	16.07	
				RAZEM	16.07
12		Przylącze wodociągowe			
12.1	KNR 2-15 0119-01 analogia	Wodomierze śrubowe kołnierzowe o śr. nom. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12.2	KNR 2-15 0112-06	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 50 mm - połączenie kołnierzowe 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
12.3	KNR 2-15 0112-06 analogia	Zawory antyskażeniowy o śr. nom. 50 mm - połączenie kołnierzowe 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12.4	KNR 4 0101-01 analogia	Rurociągi żeliwne wodociągowe, kielichowe o śr. 50 mm na konstrukcjach 2*0.3	m		
			m	0.60	
				RAZEM	0.60
12.5	KNR 4 0101-01 analogia	Rurociągi żeliwne wodociągowe, kielichowe -redukcja śr. 50/80 mm na konstrukcjach (przejście z kołnierza na PP) 1	m		
			m	1.00	
				RAZEM	1.00
12.6	KNR 4-04 0701-02 analogia	Demontaż zestawu wodomierza wraz z zaworami i odcinkiem rury o śr. 50-100 mm 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13		Pozostałe			
13.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2	m ³		
			m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
13.2	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 2	m ³		
			m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
13.3	KNR-W 2-17 0206-01 analogia	Wymiana wentylatora osiowego o średnicy otworu 250 mm - montowany w oknie 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
13.4	KNR 4-01 0322-04 analogia stolówka	Wymiana drzwiczek wyciorowych o powierzchni do 0.5 m ² 1	szt.		
			szt.	1.00	

[illegible]