

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ODMULANIE W KM 77+509 DO 79+782					
1	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 2.4 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm $0.6*2273*2*0.8$	m		
d.1	0116-03		m	2182.080	
				RAZEM	2182.080
2	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 2.0 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm $0.4*2273*2*0.8$	m		
d.1	0116-04		m	1454.720	
				RAZEM	1454.720
3	KNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. analogia - wywóz pozyskanego namułu i rumoszu z porostami Krotność = 0.5 $(2182.08*2.4*0.3+1454.72*0.4*2)*0.75$	mp		
d.1	0107-03		mp	2051.155	
				RAZEM	2051.155
2 ODMULANIE W KM 80+898 DO 81+125					
4	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 1.6 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm $0.6*227*2*0.8$	m		
d.2	0116-03		m	217.920	
				RAZEM	217.920
5	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 2.4 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm $0.4*227*2*0.8$	m		
d.2	0116-03		m	145.280	
				RAZEM	145.280
6	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km analogia $(217.92*1.6*0.3+145.28*2.4*0.4)*0.75$	mp		
d.2	0110-03		mp	183.053	
				RAZEM	183.053
3 ODMULANIE W KM 75+864 DO 76+772					
7	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 2.4 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm $(908*2)*0.8$	m		
d.3	0116-03		m	1452.800	
				RAZEM	1452.800
8	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km analogia 50% namułu na odkład $(1452.8*2.4*0.3)*0.75*0.5$	mp		
d.3	0110-03		mp	392.256	
				RAZEM	392.256

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Nadzór Przyrodniczy - Udrożenie rzeki Kaczawa w granicach miasta Wojcieszów				
1	Nadzór Przyrodniczy			
1	Nadzór przyrodniczy wraz ze sporządzeniem i przedłożeniem Zamawiającemu rapor-	kpl.		
d.1	tu z przeprowadzonych prac			
1		kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000