

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ogólnobudowlane			
1.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 4.35*3.0+4.35*2.6	m ²		
			m ²	24.36	
				RAZEM	24.36
1.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0.07*24.36	m ³		
			m ³	1.71	
				RAZEM	1.71
1.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.8*(4.35*4+3.0*2+2.6*4+1.2*8)	m ²		
			m ²	78.12	
				RAZEM	78.12
1.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 61.2	m ²		
			m ²	61.20	
				RAZEM	61.20
1.5	KNR 4-01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m ² 61.2	m ²		
			m ²	61.20	
				RAZEM	61.20
1.6	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 7	szt.		
			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
1.7	KNR 4-01 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych (2.1*0.2+0.9*0.2)*7	m ²		
			m ²	4.20	
				RAZEM	4.20
1.8	KNR 4-01 0305-01	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.9*0.2*7	m ²		
			m ²	1.26	
				RAZEM	1.26
1.9	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.8*2*7	m ²		
			m ²	11.20	
				RAZEM	11.20
1.10	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu - ościeżnice kontowe 7	szt.		
			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
1.11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2*7	m ²		
			m ²	11.20	
				RAZEM	11.20
1.12	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2*(0.9*0.2*7)	m ²		
			m ²	2.52	
				RAZEM	2.52
1.13	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 24.36	m ²		
			m ²	24.36	
				RAZEM	24.36
1.14	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa 24.36	m ²		
			m ²	24.36	
				RAZEM	24.36
1.15	KNR 2-02 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga warstwa 24.36	m ²		
			m ²	24.36	
				RAZEM	24.36
1.16	KNR 2-02 0605-03	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - trzecia i następna warstwa 24.36	m ²		
			m ²	24.36	
				RAZEM	24.36
1.17	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 24.36	m ²		
			m ²	24.36	
				RAZEM	24.36
1.18	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
				RAZEM	24.36

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24.36	m ²	24.36	
				RAZEM	24.36
1.19	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 24.36	m ²		
			m ²	24.36	
				RAZEM	24.36
1.20	KNR 0-12 0829-03 analogia	Licowanie ścian płytkami wraz ze spoinowaniem - na klej 2.0*(4.35*4+3.0*2+2.6*4+1.2*8- 2.0*0.9*3)	m ²		
			m ²	76.00	
				RAZEM	76.00
1.21	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 24.36	m ²		
			m ²	24.36	
				RAZEM	24.36
1.22	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 1.2*(4.35*4+3.0*2+2.6*4)	m ²		
			m ²	40.56	
				RAZEM	40.56
1.23	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 24.36+40.56	m ²		
			m ²	64.92	
				RAZEM	64.92
1.24	KNR-W 2-02 1015-02	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.25-0.7 m2 3	m ²		
			m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
2		Roboty sanitarne			
2.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2.2	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 7	szt.		
			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
2.3	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2.4	KNR-W 4-02 0124-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm 5	szt.		
			szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
2.5	KNR-W 4-02 0124-03	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 25 mm 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2.6	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 4	kpl.		
			kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
2.7	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 0	szt.		
			m		0.00
			szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
2.8	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa 7	szt.		
			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
2.9	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm (3.03+2.64+3.26)*2+3.03+3.11	m		
			m	24.00	
				RAZEM	24.00
2.10	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 3.35*2+3.5*4	m		
			m	20.70	
				RAZEM	20.70
2.11	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 44.0	m		
			m	44.00	
				RAZEM	44.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.12	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 30.70	m m	 30.70	 30.70
				RAZEM	
2.13	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 7	kpl. kpl.	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00
2.14	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 7	szt. szt.	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00
2.15	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
2.16	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
2.17	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 4	szt. szt.	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00

