

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ W WOJCIESZOWIE			
1.1		SALA WIDOWISKOWA			
1	KALK.	Montaż ekranu projekcyjnego	szt.		
d.1.1	WŁASNA	1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
2	KALK.	Instalowanie systemu projekcji	szt.		
d.1.1	WŁASNA	1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
3		Montaż i uruchomienie przełącznika sterownika systemu multimedialnego	szt.		
d.1.1	kalk. własna	1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
4		Instalowanie urządzeń systemu AV-zestaw do transmisji sygnałowej HDMI w standardzie HDBaseT	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	3	kpl.	3.0000	
				RAZEM	3.0000
5	analiza indy-	Montaż bezprzewodowego panelu sterującego	szt.		
d.1.1	widualna	1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
6	analiza indy-	Montaż punktu dostępowego WiFi	szt.		
d.1.1	widualna	1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
7	analiza indy-	Montaż przełącznika typu switch LAN	szt.		
d.1.1	widualna	1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
8		Uruchomienie komputera prezentacyjnego	szt.		
d.1.1	kalk. własna	1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
9		Montaż i uruchomienie procesora audio DSP	szt.		
d.1.1	kalk. własna	1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
10		Montaż krosownicy	szt.		
d.1.1	kalk. własna	1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
11		Instalowanie przyłączy sygnałowych PS1, PS2	szt.		
d.1.1	kalk. własna	2	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
12		Instalowanie przyłączy sygnałowych PS3, PS4	szt.		
d.1.1	kalk. własna	2	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
13		Instalowanie przyłącza sygnałowego PSFOH	szt.		
d.1.1	kalk. własna	1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
14	analiza indy-	Wypożyczenie rozdzielnic elektrycznej	szt.		
d.1.1	widualna	1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
15	KNR 5-06	Instalowanie szaf teletechnicznych	stojak.		
d.1.1	0207-02	1	stojak.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
16	KNR 5-06	Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach	elem.		
d.1.1	0205-04	1	elem.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
17	KNR 5-06	Instalowanie zestawów głośnikowych szerokopasmowych	kpl.		
d.1.1	0808-12	2	kpl.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
18	KNR 5-06	Instalowanie zestawów głośnikowych subniskotonowych	szt.		
d.1.1	0808-12	2	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
19	KNR 5-06	Instalowanie zestawów głośnikowych monitorowych	szt.		
d.1.1	0808-12				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
20	KNR AL-01	Instalowanie urządzeń typu konsolety cyfrowe - rack cyfrowy	szt.		
d.1.1	0504-08				
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
21	KNR 5-06	Instalowanie dodatkowych elementów przyłączeniowych	elem.		
d.1.1	0205-06				
		1	elem.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
22	KNR 5-06	Instalowanie mikrofonów przenośnych - urządzenia rozdzielające i antenowe	kpl.		
d.1.1	0301-01				
		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
23	KNR 5-06	Instalowanie mikrofonów przenośnych	szt.		
d.1.1	0301-01				
		2	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
24	KNR AL-01	Ośw. sceniczne. Instalowanie reflektora LED PAR	szt.		
d.1.1	0504-08				
		9	szt.	9.0000	
				RAZEM	9.0000
25	KNR AL-01	Ośw. sceniczne. Instalowanie listwy LED BAR RGBW	szt.		
d.1.1	0504-08				
		6	szt.	6.0000	
				RAZEM	6.0000
26	KNR AL-01	Ośw. sceniczne. Instalowanie reflektora profilowego LED	szt.		
d.1.1	0504-08				
		3	szt.	3.0000	
				RAZEM	3.0000
27	KNR AL-01	Ośw. sceniczne. Instalowanie konsoli-sterownika oświetlenia	szt.		
d.1.1	0504-08				
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
28	KALK.	Technologia teatralna. Montaż konstrukcji scenicznych.	kpl.		
d.1.1	WŁASNA				
		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
29	KALK.	Technologia teatralna. Montaż horyzontu	szt.		
d.1.1	WŁASNA				
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
30	KALK.	Technologia teatralna. Montaż paludamentu	kpl.		
d.1.1	WŁASNA				
		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
31	KALK.	Technologia teatralna. Montaż kulis	kpl.		
d.1.1	WŁASNA				
		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
32	KALK.	Technologia teatralna. Montaż kurtyny głównej	kpl.		
d.1.1	WŁASNA				
		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
33	KALK.	Technologia teatralna. Montaż wysłon	szt.		
d.1.1	WŁASNA				
		2	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
34	KALK.	Technologia teatralna. Montaż kotar.	szt.		
d.1.1	WŁASNA				
		8	szt.	8.0000	
				RAZEM	8.0000
35	analiza indy-	Okablowanie teletechniczne systemu nagłośnienia	szt.		
d.1.1	widualna				
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
36	analiza indy-	Okablowanie teletechniczne systemu prezentacji multimedialnych	szt.		
d.1.1	widualna				
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
37	analiza indy-	Okablowanie teletechniczne systemu oświetlenia scenicznego	szt.		
d.1.1	widualna				
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38 d.1.1	KNR AL-01 0604-09 analogia	Instalacja i montaż systemu prezentacji multimedialnych	szt		
		1	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
39 d.1.1	KNR AL-01 0604-09 analogia	Uruchomienie i kalibrowanie systemu prezentacji multimedialnych	szt		
		1	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
40 d.1.1	KNR AL-01 0604-09 analogia	Instalacja i montaż systemu nagłośnienia	szt		
		1	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
41 d.1.1	KNR AL-01 0604-09 analogia	Uruchomienie i kalibrowanie systemu nagłośnienia	szt		
		1	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
42 d.1.1	KNR AL-01 0604-09 analogia	Instalacja i montaż systemu oświetlenia scenicznego	szt		
		1	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
43 d.1.1	KNR AL-01 0604-09 analogia	Konfiguracja i uruchomienie systemu oświetlenia scenicznego	kpl		
		1	kpl	1.0000	
				RAZEM	1.0000
44 d.1.1	KNR AL-01 0601-07 analogia	Przygotowanie oprogramowania systemu sterowania (AV)	n-g		
		1*2	n-g	2.0000	
				RAZEM	2.0000
45 d.1.1	KNR AL-01 0601-06 analogia	Testowanie oprogramowania systemu sterowania (ekran, projektor, nagłośnienie itp.)	n-g		
		1*2	n-g	2.0000	
				RAZEM	2.0000
46 d.1.1	KNP 18 D13 1355-04 analogia	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1*2	kpl	2.0000	
				RAZEM	2.0000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ogólnobudowlane			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	(9.20+1.5+11.20+3.0*2)*1.0	m ²	27.900	
				RAZEM	27.900
2	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	0716-01	27.9	m ²	27.900	
				RAZEM	27.900
3	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-03	27.9	m ²	27.900	
				RAZEM	27.900
4	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg z desek	m ²		
d.1	0405-03	11.18*5.1	m ²	57.018	
				RAZEM	57.018
5	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
d.1	0405-04	5.1*16	m	81.600	
				RAZEM	81.600
6	KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	02 0608-03	57.02	m ²	57.020	
				RAZEM	57.020
7	KNR-W 2-	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m ³		
d.1	02 1101-02	57.02*0.05	m ³	2.851	
				RAZEM	2.851
8	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	02 0606-01	57.02	m ²	57.020	
				RAZEM	57.020
9	KNR-W 2-	Posadzki - listwy przyściennne drewniane	m		
d.1	02 1124-07	11.2+5.1*2+2.5*2	m	26.400	
				RAZEM	26.400
10	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-01	57.02	m ²	57.020	
				RAZEM	57.020
11	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	01 0109-09	57.02*0.3	m ³	17.106	
				RAZEM	17.106
12	KNR-W 4-	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	01 0106-04	17.11	m ³	17.110	
				RAZEM	17.110
13	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-07	57.02*0.7	m ³	39.914	
				RAZEM	39.914
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby matowe kolor do uzgodnienia z zamawiającym (szary)	m ²		
d.1	1204-02	(13.15*2+15.40*2)*5.30	m ²	302.630	
				RAZEM	302.630
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolor czarny, matowy	m ²		
d.1	1204-02	(11.55+5.1*2)*4.50+11.55*3.50	m ²	138.300	
				RAZEM	138.300
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	13.15*15.40	m ²	202.510	
				RAZEM	202.510
17	KNR 4-01	Zabezpieczanie folią powierzchni sali widowiskowej przed malowaniem	m ²		
d.1	1216-01	241.395	m ²	241.395	
				RAZEM	241.395
18	KNR-W 4-	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W	kpl.		
d.1	03 0606-05	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000