

Jelenia Góra, 18-03-2019 r.

Sygnatura TD/OJG/OME/K/WT/SK/32/2019

**Gmina Wojcieszów
ul. Pocztowa 1
59-550 Wojcieszów**

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

Przebudowa drogi w Wojcieszycach, działka nr 58

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
 - Odcinka linii napowietrzno - kablowej niskiego napięcia oznaczonej numerem ruchowym JGJ33202/4 na odcinku od słupa JGJ401028 do słupa JGJ409382 wraz ze złączem kablowym niskiego napięcia oznaczonym numerem SR-JGJ102909 wraz z powiazaniami. Odcinek linii wykonany kablem typu YAKY 4x70 i przewodami AL 4x35.
2. Usunięcie kolizji będzie wymagało:
 - zmiany lokalizacji słupa w torze linii, granicach działki nr 58 w miejsce niekolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu,
 - zmiany lokalizacji złącza kablowego w miejsce ogólnie dostępne dla pracowników i służb wykonawczych Tauron Dystrybucja S.A.
 - wykonania powiązań kablowych i napowietrznych z istniejącą siecią niskiego napięcia
 - zlokalizowania słupa linii napowietrznej w miejscu umożliwiającym prawidłową eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego,
 - ułożenia odcinka nowoprojektowanej linii kablowej w rurze osłonowej koloru niebieskiego o średnicy minimum 110 mm,
 - zabudowania ograniczników przepięć w miejscach połączenia linii napowietrznej z kablówką,
 - jednoznacznego określenia kolidujących urządzeń w terenie,
 - po przeprowadzonej przebudowie dokonania stosownych prób i pomiarów w tym również pomiarów geodezyjnych oraz wysokości zawieszenia przewodów,
 - zachowania normatywnych odległości od budynków i ich elementów,
 - uwzględnienia przyłączy oraz linii kablowych na przebudowywanym odcinku,
 - uwzględnienia zmian w sieci w związku z jej przebudową,
 - uzgodnienia warunków przebudowy z właścicielem urządzeń oświetlenia drogowego,
 - zachowania istniejącego układu i ciągłości połączeń oraz topologii sieci,
 - w przypadku ujawnienia innych urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym lub związanych z budową nowoprojektowanej linii kablowej niskiego napięcia należy niezwłocznie przekazać informację o zaistnieniu takiej sytuacji do TAURON Dystrybucja S.A
3. Należy dokonać zwrotu następujących elementów sieci i urządzeń:
 - a) Brak

4. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
5. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Jelenia Góra oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
7. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
8. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
9. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze.
10. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Jelenia Góra, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
11. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
12. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się, aby prace były wykonane w technologii prac pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja S.A.
13. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
14. Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych.
15. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
16. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.
17. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia/ Umowy, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
18. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze stroną TDSA.
19. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
20. Osoba do kontaktu Sebastian Kujawa telefon 758891619
e-mail: sebastian.kujawa@tauron-dystrybucja.pl

Z poważaniem

Kopia:
1. a/a

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Kierownik Wydziału Eksploatacji
Andrzej Sztorc