
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego dz. nr 243/6 przy ul. B. Chrobrego 167 w miejscowości Wojcieszów
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 243/6 przy ul. B. Chrobrego 167 w miejscowości Wojcieszów
INWESTOR : Gmina Wojcieszów
ADRES INWESTORA : ul. Poczтова 1, 59-550 Wojcieszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Grabowicz (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 14.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wojcieszów oświetlenie uliczne - dz. nr 243/6			
1.1		Prace montażowe			
1	KNNR 5 d.1. 0701-05 1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		33*0,6*0,7	m ³	13,860	
				RAZEM	13,860
2	KNNR 5 d.1. 0201-02 1	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNNR 5 d.1. 1004-01 1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNNR 5 d.1. 1002-01 1	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNNR 5 d.1. 0705-01 1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
6	KNNR 5 d.1. 0705-01 1	Ułożenie rur osłonowych - rura osłonowa UV	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNNR 5 d.1. 0906-03 1	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowa nych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNNR 5 d.1. 0706-02 1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
9	KNNR 5 d.1. 0707-02 1	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		53	m	53,000	
				RAZEM	53,000
10	KNNR 5 d.1. 0907-06 1	Układanie uzimów w rowach kablowych	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
11	KNNR 5 d.1. 1203-05 1	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lu bolce	szt.żył		
		16	szt.żył	16,000	
				RAZEM	16,000
12	KNNR 5 d.1. 0404-03 1	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 d.1. 0702-05 1	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
		33*0,6*0,7	m ³	13,860	
				RAZEM	13,860
14	KNNR 5 d.1. 1302-03 1	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 4-03 d.1. 1205-05 1	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uzziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
d.1.	1205-01				
1		1	pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Usługa geodezyjna	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000